

KOSZTORYS OFERTOWY
Droga gminna nr 1 12215 R Gwoźnica Górna - Poręby

Lp.	Nr STWiORB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. PLN	Wartość PLN
			Nazwa	Ilość		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I	01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
1	01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego gr 15cm	m2	690,00		
2	01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, gr. nawierzchni 4cm	m2	650,20		
I	02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
3	02.02.01	Wykopy mechaniczne koparką w gruncie III-IV kat. z załadunkiem i utylizacją urobku oraz profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m ³	138,00		
II	04.00.00	PODBUDOWA	x	x	x	x
4	04.02.01a	Wykonanie warstwy separacyjnej z geosyntetyku	m2	1 013,10		
5	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego w-wa dolna po zagęszczeniu 25cm	m2	690,00		
6	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego w-wa górna po zagęszczeniu 15cm	m2	690,00		
7	04.08.01	Wyrównanie podbudowy AC 0/16mm	Mg	269,50		
III	05.00.00	NAWIERZCHNIA	x	x	x	x
	05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	x	x	x	x
8	05.03.05	Warstwa ścieralna z AC 0/11mm gr 4cm	m2	2 695,00		
IV	06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
9	06.03.01	Ścięcie poboczy mechanicznie gr. do 10cm	m2	900,00		
10	06.03.02	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie gr. 10cm	m2	990,00		
11	06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp gr do 20cm	m	1 900,00		
RAZEM (netto)						
VAT 23%						
RAZEM (brutto)						