




Ściana żelbetowa D.Sc-1

skala 1:20
1 szt.




WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NAZWA ELEMENTU	NR PRETA	Ø PRETA	DLUGOSC PRETA	ILOSC			DLUGOSC RAZEM	
				PRETOW W ELEM.	ELEM.	RAZEM PRETOW	Ø12 A-IIIIN	Ø8 A-IIIIN
		mm	mm	szt.	szt.	szt.	m	m
Ściana żelbetowa D.Sc-1 – 1 szt.								
	1	12	3110	450	1	450	1399.5	
	2	12	3280	450	1	450	1476	
	3	12	92000	28	1	28	2576	
	4	8	360	250	1	250		90
RAZEM [m] :							5451.5	90
MASA JEDN. [kg/m] :							0.89	0.39
MASA [kg] :							4837.5	35.5
MASA CALK. [kg] :							4873	



Beton C30/37 (B37)
Stal B500SP
Otulina c_{nom} =30 mm

P. P. "ARCHITEKT STUDIO ILP" 42 – 300 MYSZKÓW UL. PUŁASKIEGO 54 TEL/FAX 34 313–86–00 e-mail: architekt.studio@pro.onet.pl					
OBIEKT / INWESTYCJA:		Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno Lecznicze w Lublinie: – Etap IB			
ADRES INWESTYCJI:		ul. Natępczowska 27 20–810 Lublin nr ew. 34/3,33/1,33/4,37/1,24/8,26/2,28/4,29/11,36/1			
INWESTOR:		Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Lublinie ul. Natępczowska 27 20–701 Lublin			
BRANŻA:		KONSTRUKCJA		FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	
PROJEKTANT:			SPRAWDZIŁ:		
mgr inż. Dariusz Chachulski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno budowlanej upr. SLK/8304/PWBKb/18			mgr inż. Paweł Grzybek uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno budowlanej upr. LOD/2976/PWBKb/16		
					
NAZWA RYSUNKU:		Ława fundamentowa D.LF-01	DATA: 02.2023	SKALA: 1:20	NUMER RYSUNKU: PWK-D.01-05.0
ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZETYSOWYNIANY, UZUPEŁNIANY LUB OŚWIADCZONY KOMUNIKACJĄ BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ. RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD+2012 – A7E1E076					