




Wykonać 17 szt.



Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [mm]	Liczba [szt.]			Długość całkowita [m]		
			prętów w 1 elemencie	elementów	całkowita prętów	B500SP		
						ø8	ø18	
Słup D.S-1.0 - wykonać 17 szt.								
1	18	4745	8	17	136		645,32	
2	8	1485	19	17	323	479,66		
Długość całkowita wg średnic						[m]	479,7	645,4
Masa 1mb pręta						[kg/mb]	0,395	1,998
Masa prętów wg średnic						[kg]	189,5	1289,5
Masa prętów wg gatunków stali						[kg]	1479,0	
Masa całkowita						[kg]	1479	

Beton	C30/37	(B37)
Stal	B500SP	
Otulina	$c_{nom} = 30$ mm	



P. P. "ARCHITEKT STUDIO ILP" 42 – 300 MYSZKÓW UL. PUŁASKIEGO 54 TEL/FAX 34 313–86–00 e-mail: architekt.studio@pro.onet.pl			
OBIEKT / INWESTYCJA:	Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno Lecznicze w Lublinie: – Etap IB		
ADRES INWESTYCJI:	ul. Nałęczowska 27 20–810 Lublin nr ew. 34/3,33/1,33/4,37/1,24/8,26/2,28/4,29/11,36/1		
INWESTOR:	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Lublinie ul. Nałęczowska 27 20–701 Lublin		
BRANŻA:	KONSTRUKCJA	FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTANT:		SPRAWDZIŁ:	
mgr inż. Dariusz Chachulski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno budowlanej upr. SLK/8304/PWBKb/18		mgr inż. Paweł Grzybek uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno budowlanej upr. LOD/2976/PWBKb/16	
			
NAZWA RYSUNKU:	Slup D.S-1.0	DATA:	02.2023
		SKALA:	1:20
		NUMER RYSUNKU:	02-01-10
ZASTRZEŻENIE: WSKAZUJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM, RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSIOWYANY, UZUPEŁNIANY LUB OSTAŹYONY KOMUNIKACJĄ BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ. RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWIACAD+2012 – A7E10E76			