

P1

3 mm	ŻYWICA EPOKSYDOWA / RAL 7040/SZARY/7024/GRAFIT
15 cm	POSADZKA BETONOWA C25/C30
	FOLIA POLIURETANOWA - WARSTWA POŚLIZGOWA
20 cm	STYRODUR
1 cm	WARSTWA WYRÓWNAWCZA
50 cm	PŁYTA FUNDAMENTOWA ŻELBETOWA
	1 X FOLII LDPE 0,5MM NA ZAKŁAD
10 cm	CHUDY BETON C8/10
	GRUNT RODZIMY

P8

3 mm	WYKŁADZINA PCV
15 cm	POSADZKA BETONOWA C25/C30
	FOLIA POLIURETANOWA - WARSTWA POŚLIZGOWA
20 cm	STYRODUR
1 cm	WARSTWA WYRÓWNAWCZA
20 cm	BETON ZBROJONY
	1 X FOLII LDPE 0,5MM NA ZAKŁAD
10 cm	CHUDY BETON C8/10
	GRUNT RODZIMY

P3

1,5 cm	PŁYTKI GRANITOWE 80X80 CM
4,5 cm	WYLEWKA BETONOWA/WARSTWA WYRÓWNAWCZA/ZBROJONA
2 cm	MATA AKUSTYCZNA
	FOLIA POLIETYLENOWA
27 cm	STROP GĘSTOŻEBROWY STRUNOBETONOWY
	SUFIT PODWIESZANY

P5

5,2 mm	PAPA ASFALTOWA ZGRZEWALNA, NAWIERZCHNIOWA
2x3 mm	PAPA ASFALTOWA ZGRZEWALNA, PODKŁADOWA
5-30 cm	STYROPIAN DACHOWY W SPADKU 2% EPS100
20 cm	STYROPIAN DACHOWY EPS150
0,2 mm	FOLIA PE (PAROIZOLACJA)
27 cm	STROP GĘSTOŻEBROWY STRUNOBETONOWY
	SUFIT PODWIESZANY

P7

1,5 cm	PŁYTKI GRANITOWE 80X80 CM
13,5 cm	POSADZKA BETONOWA C25/C30
	FOLIA POLIURETANOWA - WARSTWA POŚLIZGOWA
20 cm	STYRODUR
1 cm	WARSTWA WYRÓWNAWCZA
50 cm	PŁYTA FUNDAMENTOWA ŻELBETOWA
	1 X FOLII LDPE 0,5MM NA ZAKŁAD
10 cm	CHUDY BETON C8/10
	GRUNT RODZIMY

P. P. "ARCHITEKT STUDIO ILP" 42 - 300 MYSZKÓW UL. PUŁASKIEGO 54 TEL/FAX 34 313-86-00 e-mail:architekt.studio@pro.onet.pl

architekt studio ilp

OBIEKT/ INWESTYCJA:	Przebudowa, rozbudowa Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy CPL w podziale na III etapy: - Etap IA rozbudowa bud. WOMP o przychodnię poradnie dla dzieci / Etap IB rozbudowa bud. WOMP o rejestrację - Etap II rozbudowa budynku WOMP o część rehabilitacyjną - Etap III przebudowa istniejącego budynku
ADRES INWESTYCJI:	ul. Nałęczowska 27a, 27c, 27d, 27-29, 31-33, 20-701 Lublin nr ew. 24/8, 26/2, 28/4, 29/11, 33/1, 33/4, 34/3, 37/2, fragment działki 33/5
INWESTOR:	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Lublinie ul. Nałęczowska 27 20-701 Lublin
BRANŻA:	ARCHITEKTURA — FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY - AKTUALIZACJA

PROJEKTANT:
dr inż arch. Beata Kałka
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
upr.nr 19/1996

SPRAWDZIŁ:
mgr inż arch Małgorzara Krupa
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
upr.nr 50/1997

NAZWA RYSUNKU:	DATA:	SKALA:	NUMER RYSUNKU:
PRZEKRÓJ F-F	02.2023	1:100	AR-PL-05

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWYWANY, UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ. RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD+2012 - A7E1E076