



Wykaz zbrojenia									
Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [mm]	Liczba [szt.]			Długość całkowita [m]			
			prętów w 1 elemencie	elementów	całkowita prętów	RB500			
						ø8	ø12	ø16	
Belka D.B-08 - wykonać 1 szt.									
1	16	10929	4	1	4			43,72	
2	16	4531	4	1	4			18,12	
3	16	6300	2	1	2			12,60	
4	16	3320	2	1	2			6,64	
5	16	12000	2	1	2			24,00	
6	12	3110	8	1	8		24,88		
7	12	12000	8	1	8		96,00		
8	8	2645	79	1	79	208,96			
Długość całkowita wg średnic						[m]	209,0	120,9	105,1
Masa 1mb pręta						[kg/mb]	0,395	0,888	1,578
Masa prętów wg średnic						[kg]	82,6	107,4	165,8
Masa prętów wg gatunków stali						[kg]	355,8		
Masa całkowita						[kg]	356		

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

P. P. "ARCHITECT STUDIO ILO" 42 – 300 WYSZÓW UL. PIASKOWA 54 TEL/FAX 34 313–86–00 – e-mail: architekt.studio@onet.pl			
OBJEKT / INWESTYCJA:	Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno Lecznicze w Lublinie: – Etap IB		
ADRES INWESTYCJI:	ul. Należcowska 27 20–810 Lublin nr ew. 34/3,33/1,33/4,37/1,24/8,26/2,28/4,29/11,36/1		
INWESTOR:	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Lublinie ul. Należcowska 27 20–701 Lublin		
BRANŻA:	KONSTRUKCJA	FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTANT:	mgr inż. Dariusz Chochuśki uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		SPRAWDZIŁ: mgr inż. Paweł Gzybek uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
	upr. SKJ/8304/PMBK/18		upr. LOD/2976/PMBK/16
NADZOR:			
NAZWA ZYSKUNKU:	Belka D-B-08	DATA:	02.2023
		SKALA:	1:20
		NUMER RYSUNKU:	PWK-D.03-08.0
ZAŚWIADCZA O WYPEŁNIENIU PRAC, WYKONANIE Z ZESTAWU O FUNKCJI AUTORSKĄ, WYKONANIE PRACY NIE MOŻE BYĆ PRZYSTOSOWANE LOZUPATNIŁ WYKONANIE PRACY NIE MOŻE BYĆ PRZYSTOSOWANE, WYKONANIE PRACY NIE MOŻE BYĆ PRZYSTOSOWANE W PROGRAMIE INŻENIARSKIM – AUTOTER36			