




Wykonać 6 szt.



## Wykaz zbrojenia

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [mm]	Liczba [szt.]			Długość całkowita [m]	
			prętów w 1 elemencie	elementów	całkowita prętów	RB500	
						ø8	ø18
Belka D.B-01 - wykonać 6 szt.							
1	18	7690	6	6	36		276,84
2	18	2747	2	6	12		32,96
3	18	7963	6	6	36		286,67
4	8	1660	106	6	636	1055,76	
Długość całkowita wg średnic [m]						1055,8	596,5
Masa 1mb pręta [kg/mb]						0,395	1,998
Masa prętów wg średnic [kg]						417,0	1191,8
Masa prętów wg gatunków stali [kg]						1608,8	
Masa całkowita [kg]						1609	

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

P. P. "ARCHITEKT STUDIO ILP" 42 – 300 MYSZKÓW UL. PUŁASKI 54 TEL/FAX 34 313–86–00 e-mail: architekt.studio@pro.onet.pl			
OBIEKT / INWESTYCJA:	Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno Lecznicze w Lublinie: – Etap IB		
ADRES INWESTYCJI:	ul. Nałęczowska 27 20–810 Lublin nr ew. 34/3,33/1,33/4,37/1,24/8,26/2,28/4,29/11,36/1		
INWESTOR:	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Lublinie ul. Nałęczowska 27 20–810 Lublin		
BRANŻA:	KONSTRUKCJA	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	
PROJEKTANT:		SPRAWDZIŁ:	
mgr inż. Dariusz Chachulski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno budowlanej		mgr inż. Paweł Gryzyk uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno budowlanej	
upr. SLK/8304/PWBKb/18		upr. LOD/2976/PWBKb/16	
			
NAZWA RYSUNKU:	Belka D.B-01	DATA:	02.2023
		SKALA:	1:20
		NUMER RYSUNKU:	PWK-D.03-01.0
ZASTĘPICA ZASTRZEŻENIE: WZKŁADAM PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM, RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWYWANY, UZUPEŁNANY LUB ODPISANY KÓPIOWKĄ BEZ PIŚMENNEJ ZGODY JEDYNOŚCI AUTORSKIEJ. RYSUNEK OPACZOWANO W PROJEKTYWIE ZWICZĄC 2022 – ATYE0378			