



Wykonać 1 szt.




Wykaz zbrojenia

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [mm]	Liczba [szt.]			Długość całkowita [m]		
			prętów w 1 elemencie	elementów	całkowita prętów	RB500		
						ø8	ø20	
Belka D.B-06 - wykonać 1 szt.								
1	20	10190	4	1	4		40,76	
2	20	7610	2	1	2		15,22	
3	20	5382	2	1	2		10,76	
4	20	10432	4	1	4		41,73	
5	8	1680	126	1	126	211,68		
Długość całkowita wg średnic						[m]	211,7	108,5
Masa 1mb pręta						[kg/mb]	0,395	2,466
Masa prętów wg średnic						[kg]	83,6	267,6
Masa prętów wg gatunków stali						[kg]	351,2	
Masa całkowita						[kg]	352	

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)



P. P. "ARCHITEKT STUDIO LP" 42 - 300 MYŚKÓW UL. PUŁASKIEGO 54 TEL/FAX 34 313-86-00 e-mail: architekt.studio@pro.onet.pl				
OBJEKT / INWESTYCJA:	Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno Lecznicze w Lublinie: - Etap II			
ADRES INWESTYCJI:	ul. Nałępczowska 27 20-810 Lublin nr ew. 34/3,33/1,33/4,37/1,24/8,26/2,28/4,29/11,36/1			
INWESTOR:	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Lublinie ul. Nałępczowska 27 20-701 Lublin			
BRANŻA:	KONSTRUKCJA	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY		
PROJEKTANT:		SPRAWDZIŁ:		
mgr inż. Dariusz Chachulski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		mgr inż. Paweł Grzybek uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		
upr. SLK/8304/PWBKb/18		upr. L00/2976/PWBKb/16		
				
NAZWA RYSUNKU:	Belka D.B-06	DATA:	02.2023	SKALA:
			1:20	NUMER RYSUNKU:
				PWK-D.03-06.0
ZASTĘPCA GŁ. INŻYNIER PRACOWNIK Z USTAWY O PRACIE AUTORSKIM. RYSUNEK NIEJEST NIŻ MOŻE BYĆ PRZEPISYWANY, UŻYTKOWANY LUB ODPYTYKIANY KOMUNIKACJĄ BEZ PISMEJNEJ ZGODY JEDYNOŚCI AUTORSKIEJ. RYSUNEK OPRACOWANY W PROGRAMIE ZDRAK-2012 - A7E70E				