

Wymiana stolarki okiennej na PCV

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 Wolności 16 m 11				
1	KNR-W 4-01 0353/11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1,20 *3	m	3,600
		razem	m	3,600
2	KNR-W 4-01 0323/01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5m 3	szt	3,000
		razem	szt	3,000
3	KNR 0-19 0930/09	Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,0m2 (1,16*1,55)*3	m2	5,394
		razem	m2	5,394
4	KNR-W 4-01 0545/08	Rozbiórka obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (0,30*1,30)*3	m2	1,170
		razem	m2	1,170
5	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm (0,30*1,30)*3	m2	1,170
		razem	m2	1,170
6	KNR-W 4-01 1204/03	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi elewacji - tynków gładkich (1,55*2+1,16)*3	m2	12,780
		razem	m2	12,780
7	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km (0,1*3)	m3	0,300
		razem	m3	0,300
8	KNR-W 4-01 0109/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km (Krotność= 7) (0,1 *7)	m3	0,700
		razem	m3	0,700
9		Kalkulacja indywidualna - utylizacja stolarki okiennej	t	0,200
2 Wolności 16 m 13				
10	KNR-W 4-01 0353/11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1,20 *3	m	3,600
		razem	m	3,600
11	KNR-W 4-01 0323/01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5m 3	szt	3,000
		razem	szt	3,000
12	KNR 0-19 0930/09	Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,0m2 (1,16*1,55)*3	m2	5,394
		razem	m2	5,394
13	KNR-W 4-01 0545/08	Rozbiórka obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (0,30*1,30)*3	m2	1,170
		razem	m2	1,170
14	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm (0,30*1,30)*3	m2	1,170
		razem	m2	1,170
15	KNR-W 4-01 1204/03	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi elewacji - tynków gładkich (1,55*2+1,16)*3	m2	12,780
		razem	m2	12,780
16	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km (0,1*3)	m3	0,300
		razem	m3	0,300
17	KNR-W 4-01 0109/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km (Krotność= 7) (0,1 *7)	m3	0,700

Wymiana stolarki okiennej na PCV

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m3	0,700
18		Kalkulacja indywidualna - utylizacja stolarki okiennej	t	0,200
		3 Wolności 13 m 5		
19	KNR-W 4-01 0353/11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1,12 *4	m	4,480
		razem	m	4,480
20	KNR-W 4-01 0323/01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5m 4	szt	4,000
		razem	szt	4,000
21	KNR 0-19 0930/09	Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwuzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,0m2 (1,04*1,65)*4	m2	6,864
		razem	m2	6,864
22	KNR-W 4-01 0545/08	Rozbiórka obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (0,30*1,20)*4	m2	1,440
		razem	m2	1,440
23	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm (0,30*1,20)*4	m2	1,440
		razem	m2	1,440
24	KNR-W 4-01 1204/03	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi elewacji - tynków gładkich (1,65*2+1,04)*4	m2	17,360
		razem	m2	17,360
25	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km (0,1*4)	m3	0,400
		razem	m3	0,400
26	KNR-W 4-01 0109/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km (Krotność= 7) (0,1 *7)	m3	0,700
		razem	m3	0,700
27		Kalkulacja indywidualna - utylizacja stolarki okiennej	t	0,300
		4 Wolności 13 m 13		
28	KNR-W 4-01 0353/11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1,12 *4	m	4,480
		razem	m	4,480
29	KNR-W 4-01 0323/01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5m 4	szt	4,000
		razem	szt	4,000
30	KNR 0-19 0930/09	Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwuzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,0m2 (1,04*1,65)*4	m2	6,864
		razem	m2	6,864
31	KNR-W 4-01 0545/08	Rozbiórka obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (0,30*1,20)*4	m2	1,440
		razem	m2	1,440
32	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm (0,30*1,20)*4	m2	1,440
		razem	m2	1,440
33	KNR-W 4-01 1204/03	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi elewacji - tynków gładkich (1,65*2+1,04)*4	m2	17,360
		razem	m2	17,360
34	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km (0,1*4)	m3	0,400
		razem	m3	0,400

Wymiana stolarki okiennej na PCV

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
35	KNR-W 4-01 0109/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km (Krotność= 7) (0,1 *7)	m3	0,700
			razem	m3
36		Kalkulacja indywidualna - utylizacja stolarki okiennej	t	0,300
5 Grodzka 11 m2a okno nr 1				
37	KNR-W 4-01 0353/11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 0,80	m	0,800
			razem	m
38	KNR-W 4-01 0323/01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5m 1	szt	1,000
			razem	szt
39	KNR 0-19 0930/09	Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,0m2 0,74*1,10	m2	0,814
			razem	m2
40	KNR-W 4-01 0545/08	Rozbiórka obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (0,30*0,90)	m2	0,270
			razem	m2
41	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm (0,30*0,80)	m2	0,240
			razem	m2
42	KNR-W 4-01 1204/03	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi elewacji - tynków gładkich 2,10*2+0,74	m2	4,940
			razem	m2
43	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 0,1	m3	0,100
			razem	m3
44	KNR-W 4-01 0109/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km (Krotność= 7) 0,1	m3	0,100
			razem	m3
45		Kalkulacja indywidualna - utylizacja stolarki okiennej	t	0,100
Grodzka 11 m2a okno nr 2				
46	KNR-W 4-01 0353/11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 3,20	m	3,200
			razem	m
47	KNR-W 4-01 0323/02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1,5m 1	szt	1,000
			razem	szt
48	KNR 0-19 0930/11	Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m2 3,13*1,98	m2	6,197
			razem	m2
49	KNR-W 4-01 0545/08	Rozbiórka obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0,30*3,30	m2	0,990
			razem	m2
50	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm (0,30*3,20)	m2	0,960
			razem	m2
51	KNR-W 4-01 1204/03	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi elewacji - tynków gładkich 1,98*2+3,13	m2	7,090
			razem	m2

Wymiana stolarki okiennej na PCV

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
52	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 0,2	m3	0,200
		razem	m3	0,200
53	KNR-W 4-01 0109/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km (Krotność= 7) 0,2	m3	0,200
		razem	m3	0,200
54		Kalkulacja indywidualna - utylizacja stolarki okiennej	t	0,200
		6 Armii Krajowej 32 m 3a		
55	KNR-W 4-01 0353/11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1,15*3	m	3,450
		razem	m	3,450
56	KNR-W 4-01 0323/01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5m 3	szt	3,000
		razem	szt	3,000
57	KNR 0-19 0930/10	Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,5m2 (1,15*1,94)*3	m2	6,693
		razem	m2	6,693
58	KNR-W 4-01 0545/08	Rozbiórka obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (0,30*1,25)*3	m2	1,125
		razem	m2	1,125
59	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm (0,30*1,20)*3	m2	1,080
		razem	m2	1,080
60	KNR-W 4-01 1204/03	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi elewacji - tynków gładkich (1,94*2+1,15)*3	m2	15,090
		razem	m2	15,090
61	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 0,2	m3	0,200
		razem	m3	0,200
62	KNR-W 4-01 0109/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km (Krotność= 7) 0,2	m3	0,200
		razem	m3	0,200
63		Kalkulacja indywidualna - utylizacja stolarki okiennej	t	0,200
		Armii Krajowej 32 m 3a		
64	KNR-W 4-01 0353/11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1*2	m	2,000
		razem	m	2,000
65	KNR-W 4-01 0323/01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5m 2	szt	2,000
		razem	szt	2,000
66	KNR 0-19 0930/10	Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,5m2 (1,00*0,68)*2	m2	1,360
		razem	m2	1,360
67	KNR-W 4-01 0545/08	Rozbiórka obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (0,30*1,10)*2	m2	0,660
		razem	m2	0,660
68	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm (0,30*1,04)*2	m2	0,624
		razem	m2	0,624

Wymiana stolarki okiennej na PCV

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
69	KNR-W 4-01 1204/03	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi elewacji - tynków gładkich (0.68*2+1,00)*2	m2	4,720
			razem	m2
70	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 0,1	m3	0,100
			razem	m3
71	KNR-W 4-01 0109/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km (Krotność= 7) 0,1	m3	0,100
			razem	m3
72		Kalkulacja indywidualna - utylizacja stolarki okiennej	t	0,100
7 Szkolna 2 m 6				
73	KNR-W 4-01 0353/11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1*2	m	2,000
			razem	m
74	KNR-W 4-01 0323/01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5m 1	szt	1,000
			razem	szt
75	KNR 0-19 0930/10	Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwuzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,5m2 0,34*0,70	m2	0,238
			razem	m2
76	KNR-W 4-01 0545/08	Rozbiórka obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0,30*0,40	m2	0,120
			razem	m2
77	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm 0,30*0,76	m2	0,228
			razem	m2
78	KNR-W 4-01 1204/03	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi elewacji - tynków gładkich 0.70*2+0,34	m2	1,740
			razem	m2
79	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 0,05	m3	0,050
			razem	m3
80	KNR-W 4-01 0109/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km (Krotność= 7) 0,05	m3	0,050
			razem	m3
81		Kalkulacja indywidualna - utylizacja stolarki okiennej	t	0,050