

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2	m <sup>2</sup>		
d.1	0354-05	m2 0.75*0.75+1.15*1.40	m <sup>2</sup>	2.173	
				RAZEM	2.173
2	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodel-	m <sup>2</sup>		
d.1	1023-06	nych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m2 ( w kolorze brązowym) 0.75*0.75	m <sup>2</sup>	0.563	
				RAZEM	0.563
3	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudziel-	m <sup>2</sup>		
d.1	1023-09	nych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.0 m2 1.15*1.40	m <sup>2</sup>	1.610	
				RAZEM	1.610
4	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników drewnianych do 1.5 m w ścianach z	szt.		
d.1	0321-01 ana-	cegł logia 1.25+0.80	szt.	2.050	
				RAZEM	2.050
5	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników blaszanych, z blachy powlekanej	szt.		
d.1	0321-02	2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNNR 3 0601-	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścia-	m <sup>2</sup>		
d.1	01	nach, filarach, pilastrach 10.0+15.0	m <sup>2</sup>	25.000	
				RAZEM	25.000
7	KNNR 3 0601-	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stro-	m <sup>2</sup>		
d.1	02	pach płaskich, belkach i schodach 10.0	m <sup>2</sup>	10.000	
				RAZEM	10.000
8	KNNR 3 0603-	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
d.1	01	bez osiatkowania 25.0	m <sup>2</sup>	25.000	
				RAZEM	25.000
9	KNNR 3 0603-	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na stropach i podcią-	m <sup>2</sup>		
d.1	03	gach bez osiatkowania 10.0	m <sup>2</sup>	10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNR AT-12	Okladziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalo-	m <sup>2</sup>		
d.1	0202-02	wej konstrukcji nośnej (system NIDA 60CD) pojedynczej, profile CD i uchwyty ES 12.35	m <sup>2</sup>	12.350	
	analogia			RAZEM	12.350
11	KNR AT-12	Okladziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalo-	m <sup>2</sup>		
d.1	0202-05	wej konstrukcji nośnej (system NIDA 60CD) - izolacja pozioma z wełny mineralnej 12.35	m <sup>2</sup>	12.350	
	analogia			RAZEM	12.350
12	KNNR 3 0605-	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą	m <sup>2</sup>		
d.1	05 uwaga	emulsyjną z przetarciem tynków - klatki schodowe p.tab. 109.35-20.0-12.35	m <sup>2</sup>	77.000	
				RAZEM	77.000
13	KNNR 3 0605-	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą	m <sup>2</sup>		
d.1	04 uwaga	emulsyjną z przygotowaniem powierzchni - klatki schodowe p.tab. 20.0+12.35	m <sup>2</sup>	32.350	
				RAZEM	32.350
14	KNNR 3 0605-	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jedno-	m <sup>2</sup>		
d.1	06 uwaga	krotnym szpachlowaniem - klatki schodowe p.tab. 44.38	m <sup>2</sup>	44.380	
				RAZEM	44.380
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wyso-	m		
d.1	1207-02	kości do 20 cm 37.0	m	37.000	
				RAZEM	37.000
16	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wew-	m <sup>2</sup>		
d.1	1206-01	nętrznnych ścian bez szpachlowania - klatki schodowe(policzki schodów) 17.48*0.20	m <sup>2</sup>	3.496	
	z.sz.2.3.			RAZEM	3.496
17	KNR 4-01	Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych - ramiaków pionowych	szt.		
d.1	0902-01	bez rozbierania skrzydeł			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3.0	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNR 4-01 d.1 0912-03	Wstawienie listew prostych lub zaokrąglonych o długości do 1.0 m w krawędziach elementów stolarki	szt.		
		4.0	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNR 4-01 d.1 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		3.0	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		0.46*0.90*14*2+19.60+1.0*2.0*2*2.75+0.80*2.0*1.75*4	m <sup>2</sup>	53.392	
				RAZEM	53.392
21	KNR 4-01 d.1 1212-08 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m <sup>2</sup>		
		19.60*0.85	m <sup>2</sup>	16.660	
				RAZEM	16.660
22	KNR 19-01 d.1 1310-13 analogia	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby z balustrady.	m <sup>2</sup>		
		16.60	m <sup>2</sup>	16.600	
				RAZEM	16.600
23	Kalkulacja d.1 własna	Pełna renowacja posadzki z lastrico obejmująca czyszczenie, szlifowanie, uzupełnienie drobnych ubytków masą lastrico, polerowanie, impregnację.	m <sup>2</sup>		
		11.90	m <sup>2</sup>	11.900	
				RAZEM	11.900
24	KNR 4-01 d.1 1209-12	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m <sup>2</sup>	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
25	KNR 3 0605- d.1 01	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą wapienną (strych i piwnica)	m <sup>2</sup>		
		260.0	m <sup>2</sup>	260.000	
				RAZEM	260.000
26	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		25.0+3	m	28.000	
				RAZEM	28.000
27	KNR 4-01 d.1 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt.		
		2.0+4.0	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
28	Kalkulacja d.1 własna	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi drewnianych zewnętrznych, ramowo-płycinowych, łukowych, wg. zdjęcia - odtworzenie istniejących profili (gr. min. 68 mm, wypełnienie ramy panelem termoizolacyjnym, szklenie szybą zespoloną, bezpieczną P2+ folia PVB, szczeliny zewnętrzne, trzy zawiasy, zamek elektromagnetyczny, malowanie lakierobejcą, klucze dla lokatorów- 4, 0 szt) z obróbką osadzenia.	m <sup>2</sup>		
		1.18*2.30+1.0*2.25	m <sup>2</sup>	4.964	
				RAZEM	4.964
29	kalk. własna d.1	Naprawa schodów wraz z murkami od strony elewacji tylnej (usunięcie odspojonych fragmentów, zastosowanie systemowych zapraw do reprofiliacji ubytków betonu), wykonanie okładziny z masy lastryko płukanego na schodach i murkach, malowanie fragmentu elewacji wokół drzwi wejściowych (opaska) farbami elewacyjnymi silikatowymi (z przygotowaniem powierzchni), - wg zdjęcia 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
30	kalk. własna d.1	Naprawa schodów wraz z murkami od strony elewacji frontowej (oczyszczenie kamiennych stopni i murków, uzupełnienie spoinowania, malowanie opaski wokół drzwi wejściowych farbami elewacyjnymi silikatowymi (z przygotowaniem powierzchni)) - wg zdjęcia 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
31	kalk. własna d.1	Osadzenie wycieraczki metalowej z płaskownika, odstęp pomiędzy prętami 14 mm, ocynkowanej ogniowo o wym 60x40 cm, otwieranej,	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
32	kalk. własna d.1	Demontaż i montaż skrzynki na listy (przełożenie w inne miejsce)	kpl		
		1.0	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
33	kalk. własna d.1	Montaż balustrady metalowej kutej na schodach od strony elewacji tylnej (wys. 1,10 m)	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2.0*2	m	4.000	
				RAZEM	4.000
34	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladow- czymi na odleglosc do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-11	4.80	m <sup>3</sup>	4.800	
				RAZEM	4.800
35	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiera- nych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km Krotnosc-14	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-20	4.80	m <sup>3</sup>	4.800	
				RAZEM	4.800
36	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>		
d.1		4.80	m <sup>3</sup>	4.800	
				RAZEM	4.800