

STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Frezowanie i montaż wkładu ze stali żaroodpornej w przewodzie kominowym

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji)	Budynek mieszkalny o adresie Drygały, ul. Kościuszki 40
3. Nazwa zamawiającego	PGL LP Nadleśnictwo Drygały
4. Adres zamawiającego	Drygały, ul. Zielona 38/1, 12-230 Biała Piska
5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej przedmiar	
6. Nazwa podmiotu opracowującej przedmiar	
7. Adres podmiotu opracowującej przedmiar	
8. Data opracowania	2022-07-27

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Frezowanie i montaż wkładu ze stali żaroodpornej w przewodzie kominowym

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			Frezowanie przewodu dymowego i wymiana wkładu żaroodpornego w kominie murowanym [CPV:45262600-7:Różne specjalne roboty budowlane]		
1	KNNR 3W 0901-0300	B.03.00	Rozbiórki pieców i trzonów. Rozbiórka oblicowania ścianek nad trzonami - analogia rozbiórka ścianki komina do wymiany trójnika przyłączeniowego 0,35*1,0	1 m2	0,3500 0,35000
2	KNNR 3W 0310-0300	B.03.00	Wykucie z muru z cegły różnych elementów. Powierzchnia elementu ponad 0,04 m2. Ściany na zaprawie wapiennej, cementowo-wapiennej trójnik przyłączeniowy: 1	1 m2	1,0000 1,00000
3	KNNR 8 0306-0500	B.03.00	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o średnicy 100 mm - analogia demontaż wkładu kominowego 120/190 mm wkład kominowy 120/190: 8,0	m	8,0000 8,00000
4	KNNR 8 0201-0600	B.03.00	Wymiana rurociągu żeliwnego i kamionkowego kanalizacyjnego w wykopie wewnątrz budynku. Rurociąg kanalizacyjny kielichowy kamionkowy o średnicy 200mm; uszczelnienie zaprawą cementową - analogia wymiana czopucha wymiana czopucha: 0,40	1 m	0,4000 0,40000
5	Kalkulacja własna	B.03.00	Frezowanie przewodu dymowego 14*20 cm do średnicy 20 cm oraz montaż wkładu żaroodpornego o średnicy 180 mm ze stali 8,0	m	8,0000 8,00000
6	KNR 4-02 0407--01	B.03.00	Dopasowanie połączeń instalacji z kotłem żeliwnym- typu CAMINO 1	kpl.	1,0000 1,00000
7	KNNR 3W 0303-0200	B.03.00	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ścianach. Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cem.-wapiennej, ścianki grub. 1/2 c. 0,35*1,0	1 m2	0,3500 0,35000
8	KNNR 3W 0602-0100	B.03.00	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II. Uzupełnienie tynków na podłożach z cegły, pustaków cer., gazo.i pianobetonowych, tynki z zapr.cem-wap. na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, powierzc.otynk.w jednym miejscu do 1 m2 0,35*1,0	1 m2	0,3500 0,35000
9	Kalkulacja własna	B.03.00	Sprawdzenie kamerą inspekcyjną przewodu kominowego z wkładem kominowym z nagraniem na nośnik elektroniczny 1	szt	1,0000 1,00000