

## WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania przetargowego na **Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241**

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej SWZ, w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm., dalej ustawa Pzp) wyjaśnia co następuje:

**Pytanie 1:** Most M-1 czy ta ilość schodów skarpowych jest prawidłowa.

81	M-20.01.09	Schody betonowe prefabrykowane o szerokości 0,8 m, na skarpach nasypów z poręczą	144	m3
----	------------	----------------------------------------------------------------------------------	-----	----

**Odpowiedź:** Dla pozycji nr 81 (Most M-1) dotyczącej "Schody betonowe prefabrykowane o szerokości 0,8m, na skarpach nasypów z poręczą" należy przyjąć 16,24 [m]. Przekazujemy skorygowaną TER.

**Pytanie 2:** Most M-1 Czy w tej pozycji kosztorysowej, zgodnie z jej opisem należy wykonać pale pod ekrany, skoro są one ujęte w pozycji 10. Prosimy o korektę kosztorysu.

90	M-19.01.07	Zakup i montaż ekranów przeciwoślusieniowych, wraz z posadowieniem na palach, belką podwalinową na styku z gruntem - ekrany POZA obiektem, wraz z opracowaniem projektu technologicznego (warsztatowego)	334,5	m2
----	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----

**Odpowiedź:** Pozycja kosztorysowa nie wymaga korekty. W pozycji nr 90 (Most M-1) należy uwzględnić i wycenić "Zakup i montaż ekranów przeciwoślusieniowych wraz z belką podwalinową oraz opracowaniem projektu technologicznego (warsztatowego)". Pale pod ekrany należy wycenić w poz. 10 (Most M-1).

**Pytanie 3:** Most M-1 Czy w pozycji nr 30 należy ująć również montaż, a w pozycji 31 przygotowanie zbrojenia, czy też brakuje dla pozycji nr 30 montażu, a dla pozycji 31 przygotowania zbrojenia, prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i dodanie pozycji kosztorysowych.

30	M-12.01.02	Przygotowanie zbrojenia, przy średnicy prętów: 8-10 mm	0,55	t
31	M 12.01.02	Montaż zbrojenia płyt przejściowych, przy średnicy prętów: 10-12 mm	1,03	t

**Odpowiedź:** Pozycje nr 30 i 31 (Most M-1) dotyczą przygotowania i montażu zbrojenia ławy pod ściek za przyczółkiem - zbrojenie wykonać zgodnie z załączonym rysunkiem nr 18 (projekt wykonawczy - most M1). Prawidłowy przedmiar pozycji nr 30 i 31 wynosi 0,55 t. Przekazujemy skorygowaną TER.

**Pytanie 4:** Wiadukt WD-1. Czy w tej pozycji kosztorysowej, z godnie z jej opisem należy wykonać pale pod ekrany, skoro są one ujęte w pozycji 20. Prosimy o korektę kosztorysu.

104	M-19.01.07	Zakup i montaż ekranów przeciwoślnieńowych, wraz z posadowieniem na palach, POZA obiektem wraz z opracowaniem projektu wykonawczego	340,5	m2
-----	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----

**Odpowiedź:** Pozycja kosztorysowa nie wymaga korekty. W pozycji nr 104 (wiadukt WD-1) należy uwzględnić i wycenić "Zakup i montaż ekranów przeciwoślnieńowych wraz z belką podwalinową oraz opracowaniem projektu technologicznego (warsztatowego)". Pale pod ekrany należy wycenić w poz. 20 (wiadukt WD-1).

**Pytanie 5:** Wiadukt WD-1 Czy w tej pozycji należy doliczyć również montaż i jakiego zakresu robót dotyczy ta pozycja kosztorysowa.

38	M-12.01.02	Przygotowanie zbrojenia, przy średnicy prętów: 10-12 mm	5,61	t
----	------------	---------------------------------------------------------	------	---

**Odpowiedź:** Pozycja nr 38 (wiadukt WD-1) powinna dotyczyć przygotowania i montażu zbrojenia fundamentów pod prefabrykaty. Poprawna nazwa pozycji: „Przygotowanie i montaż zbrojenia, przy średnicy prętów: 10-12mm.” Zbrojenie pokazane na rys.19.1, 19.2. Przekazujemy skorygowaną TER.

**Pytanie 6:** Wiadukt WD-1 Prosimy o korektę kosztorysów dla poniższych pozycji, które nie zostały zmienione.

80	M-17.01.04	Montaż łożysk garnkowych jednokierunkowo przesuwnych 1600kN (nośność obliczeniowa)	499,5	m3
81	M-17.01.04	Montaż łożysk garnkowych wielokierunkowo przesuwnych 1600kN (nośność obliczeniowa)	144	m3

**Odpowiedź 6:** Dla pozycji nr 80, 81 (Wiadukt WD-1) dotyczącej "wykonania łożysk garnkowych" należy przyjąć jednostkę obmiarową "szt."

Przedmiar pozycji nr 80: 1 szt.

Przedmiar pozycji nr 81: 10 szt.

Przekazujemy skorygowaną TER.

**Pytanie 7:** Przepust OM-2 Prosimy o korektę pozycji nr. 29, gdyż ona dotyczy betonu oporu żelbetowego, a nie usunięcia humusu.

29	M-13.01.08	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/	28	m3
----	------------	---------------------------------------------	----	----

**Odpowiedź:** Pozycja nr 29 (Przepust OM-2) powinna dotyczyć betonowania oporów żelbetowych i ławy żelbetowej. Poprawna nazwa pozycji: "Betonowanie betonem C30/37 oporu żelbetowego i ławy betonowej". W tej pozycji ujęto beton ławy żelbetowe (rys.10) oraz beton oporu żelbetowego (rys. KPDM Opór żelbetowy). Przekazujemy skorygowaną TER.

**Pytanie 8:** Prosimy o potwierdzenie, że w pytaniu/odpowiedzi nr 22 chodzi o pozycję TER nr 79, a nie pozycję TER nr 80, do której odnosi się odpowiedź.

**Odpowiedź:** TER Przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia poz. 80:

Poprawna nazwa pozycji nr 80 to: „Izolacja taśmami izolacyjnymi styków rurociągu o śr. Nominalnej do 800 mm”, 9 [szt.]. Pozycja kosztorysowa nie wymaga korekty.

**Pytanie 9:**

Prosimy o potwierdzenie, że w pytaniu/odpowiedzi nr 23 chodzi o pozycję TER nr 80, a nie pozycję TER nr 81, do której odnosi się odpowiedź.

**Odpowiedź:** TER Przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia poz. 81:

Poprawna nazwa pozycji nr 81 to: „Naprawa uszkodzonej fabrycznie izolacji PE na rurach o śr. nominalnej do 800 mm obwodowo taśmą PE” 5,65 [m]. Pozycja kosztorysowa nie wymaga korekty.

**Pytanie 10:**

Prosimy o potwierdzenie, że w pytaniu/odpowiedzi nr 30 chodzi o pozycję TER nr 99, a nie pozycję TER nr 98, do której odnosi się odpowiedź.

**Odpowiedź:** TER Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia:

- pozycję 98 należy wykreślić.

Przekazujemy skorygowaną TER.

**Pytanie 11:**

Prosimy o potwierdzenie, że w pytaniu/odpowiedzi nr 35 chodzi o pozycję TER nr 79, a nie pozycję TER nr 81 jak podano w udzielonej odpowiedzi.

**Odpowiedź:** Zgodnie z przekazaną TER (Branża telekomunikacyjna):

- w pozycji 79 należy wycenić „Ułożenie rury RHDPE 110/6,3 w wykopie otwartym”.

- w pozycji 81 należy wycenić „Budowę rurociągu kablowego z 1 rury RHDPE śr.40 mm na bębnach, na głębokości 1 m w wykopie”. Pozycja kosztorysowa nie wymaga korekty.

**Pytanie 12:**

Prosimy o potwierdzenie, że w pytaniu/odpowiedzi nr 36 pozycja TER nr 98 powinna zostać wykreślona zgodnie z załączonym skorygowanym TER.

**Odpowiedź:** Zgodnie z przekazaną TER (Branża telekomunikacyjna):

- w pozycji 97 należy wycenić „Układanie kabla o średnicy do 30 mm wypełnionego w gotowym rowie kablowym z zasypianiem. Liczba układanych kabli-1”

- pozycja 98 została wykreślona. Pozycja kosztorysowa nie wymaga korekty.

**Pytanie13.** W odpowiedzi na pytanie nr 41 wkradł się błąd prosimy o poprawienie.

**Odpowiedź:** Należy przyjąć zgodnie z zapisami ST D-M. 00.00.00 pkt. 1.5.14. Ochrona Konserwatorska. Przekazano skorygowaną ST D-M. 00.00.00.

**Pytanie 14:**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 43, pozycja 44 oraz poz. 47 powinny mieć zmienioną nazwę opisu pozycji kosztorysowej, w skorygowanym TER nie zostało to uwzględnione, prosimy o poprawienie.

**Odpowiedź:** TER Przebudowa sieci wodociągowej - poprawiono poz. 44 i poz. 47:

Poz. 44: Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 200 mm w rurach ochronnych wraz z kosztem płóz i manszet, 22 [m]

Poz. 47: Dziesięciokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej 200 mm, 1 odc. 200 [m].

Przekazujemy skorygowaną TER.

**Pytanie 15:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 48 i 145, pozycja 38 powinna mieć zmienioną nazwę opisu pozycji kosztorysowej, w skorygowanym TER nie zostało to uwzględnione, prosimy o poprawienie.

**Odpowiedź:** Branża mostowa. Wiadukt WD-1

Pozycja nr 38 powinna dotyczyć przygotowania i montażu zbrojenia fundamentów pod prefabrykaty. Poprawna nazwa pozycji: "Przygotowanie i montaż zbrojenia, przy średnicy prętów: 10-12mm." Zbrojenie pokazane na rys.19.1, 19.2. Przekazujemy skorygowaną TER.

**Pytanie 16:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 49, pozycja 80 i 81 powinna mieć zmienioną nazwę jednostki na „szt”, w skorygowanym TER nie zostało to uwzględnione, prosimy o poprawienie.

**Odpowiedź:** Wiadukt WD-1. Dla pozycji nr 80, 81 dotyczącej "wykonania łożysk garnkowych" należy przyjąć jednostkę obmiarową "szt."

Przedmiar pozycji nr 80: 1 szt.

Przedmiar pozycji nr 81: 10 szt.

Przekazujemy skorygowaną TER.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający modyfikuje pkt. 14.1, 16.1., 16.2 Instrukcji dla Wykonawców, Tom I, Rozdział 1 SWZ, które otrzymują treść:

14.1. Termin związania ofertą wynosi 119 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i trwa do dnia 14.08.2024 r. włącznie.

16.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy [platformazakupowa.pl/pn/wzdw](https://platformazakupowa.pl/pn/wzdw) zgodnie z instrukcją określoną w pkt. 15, do 18.04.2024 r., do godziny 12:00 czasu lokalnego.

16.2. Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert 18.04.2024 r, o godzinie 12.05 czasu lokalnego.

*Kinga Hedrych*

*Z-ca Dyrektora*

Załączniki:

- 1) Skorygowana TER;
- 2) Skorygowana ST D-M 00.00.00.