



GMINA SOMONINO

ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino, pow. Kartuszy, woj. Pomorskie
Tel. (058) 684-11-21; Fax. (058) 684-11-44

SE2.271.1.3.2024.TG

Somonino, dnia 13.03.2024 r.

ZAINTERESOWANI

/wszyscy/

Dotyczy: „Przebudowa drogi gminnej – ul. Topolowej w Goręczynie”

W związku z pytaniami Wykonawcy dotyczącymi w/w inwestycji, Zamawiający przedstawia swoje stanowisko w poruszanych kwestiach oraz udziela odpowiedzi na postawione pytania:

1. Pytanie: Czy do wyceny robót Wykonawca ma przyjąć podstawy robót, opisy oraz ilości przedstawione w przedmiarze robót bez dokonywania ich zmian?

Odpowiedź: Przedmiar jest elementem pomocniczym do Opisu przedmiotu zamówienia, wycenie podlega całość zadania zgodnie z załączoną dokumentacją i dopuszcza się zmiany przedmiaru robót.

2. Pytanie: Czy należy wykonać odcinki próbne dla warstwy wiążącej z AC 16W oraz warstwy ścieralnej z SMA 11? Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie miejsca ich wykonania, długość odcinka oraz powierzchni.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z konieczności wykonywania odcinków próbnych.

3. Pytanie: Proszę o udostępnienie – zamieszczenie na stronie decyzji ZRID.

Odpowiedź: Decyzja ZRID zostaje udostępniona.

4. Pytanie: Dotyczy branży sanitarnej. W elemencie 9 przedmiaru robót kanalizacja sanitarna. Brak pozycji dotyczącej wykonania przyłączy – przykanalików z rur PCV fi 160. Prosimy o dodanie pozycji oraz podanie łącznej długości (ilości).

Odpowiedź: Dodano przykanaliki kanalizacji sanitarnej do przedmiaru - ilość 132 m rury PVC 160.

5. Pytanie: Dotyczy pozycji 29 przedmiaru robót. Prosimy o podanie ilości m2 wykonania oznakowania poziomego grubowarstwowego czerwonego ostrzegawczego uspok. ruch.

Odpowiedź: Oznakowanie ostrzegawcze to komplet 12 linii o wymiarach 2,5m x 5 cm. Ich powierzchnia to 3 m2.

6. Pytanie: Prosimy o uzupełnienie projektu stałej organizacji o rys. nr 23 od km 0+300 do km 0+577 (KT) oraz podanie rodzaju linii do wykonania oznakowania.

Odpowiedź: Dołączony projekt stałej organizacji ruchu obejmuje całość zadania. Na wskazanym odcinku brak jest projektowanego oznakowania. Oznakowanie poziome grubowarstwowe to linia P-4 i długości 65 m, oznakowanie P-10 o powierzchni 10 m2, linia P-13 na skrzyżowaniu o powierzchni 1,5 m2. Oznakowanie na przejściu wyniesionym do wyboru jako malowanie grubowarstwowe lub zastosowanie kostki betonowej białej.

Wójt Gminy Somonino
/-/Marian Kowalewski