

## Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Przebudowa drogi gminnej nr 290832W w miejsc. Dzierżanowo o L=0,995km, działk anr 63

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			<b>Roboty przygotowawcze</b> [CPV:45233123-7:Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych]		
1	BCD D-01.01.01.1 1.01		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym, inwentaryzacja powykonawcza	km	0,9950
			0,995		0,99500
2	BCD D-06.02.01.1 1.02		Ułożenie przepustów rurowych HPED o średnicy 40 cm pod drogą, ścianki czołowe skośne prefabrykowane	m	10,0000
			szt 1 pod drogą gruntową w km0+499: 10,0		10,00000
2.			<b>Podbudowa</b>		
3	BCD D-04.01.01.3 1.01		Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV	m2	5472,5000
			jezdnia + pobocza: 995*5,50		5472,50000
4	BCD D-04.04.01.2 2.01		Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy 10 cm	m2	5582,5000
			jezdnia i pobocza: 5472,5		5472,50000
			droga w km 0+499: 60		60,00000
			mijanka: 50*1		50,00000
3.			<b>Nawierzchnia</b>		
5	BCD D-05.03.05.2 1.01		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 5 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	4090,0000
			995*4,0+60		4040,00000
			mijanka: 50*1		50,00000
6	BCD D-05.03.05.1 2.03		Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm	m2	4189,5000
			995*4,1+60		4139,50000
			mijanka: 50*1		50,00000
4.			<b>Pobocza i oznakowanie</b>		
7	BCD D-04.05.01.4 1.03		Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, kamiennego, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm	m2	1492,5000
			995*0,75*2		1492,50000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
8	BCD D-06.04.01.2 1.02		Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm	m	1000,0000
			500*2		1000,00000
9	BCD D-07.02.01.4 1.01		Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	4,0000
			4		4,00000
10	BCD D-07.02.01.4 4.08		Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych średnich typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa I generacji	szt.	6,0000
			A-7 (do wymiany): 2		2,00000
			F-3b Gmina Mała Wieś/Gmina Wyszogród: 2+2		4,00000