poziom por. 0,00 m p.p.m.

Węzeł	Rzędna terenu [m n.p.m.]	Rzędna dna rury [m n.p.m.]	Przykrycie [m]	Odległość [m]
D0.0ist	06,37	102,97	3,10	0,00
D1.0	06,06	103,04	2,72	25,39
D2.0	06,06	103,13	2,13	47,87
D3.0	06,05	103,15	1,61	73,99
D4.0	06,50	103,20	2,30	112,07
D5.0	06,70	103,23	2,47	145,30
D6.0	06,18	103,28	1,90	195,65
D7.0	06,05	103,33	1,72	243,61
D8.0	05,78	103,37	1,41	285,33
D9.0	06,30	103,47	1,83	384,25
D10.0	06,25	103,47	1,78	387,25
D11.0	06,48	103,51	1,98	421,54
D12.0	06,80	103,55	2,25	465,95
D13.0	06,96	103,60	2,36	510,73
D14.0	07,18	103,64	2,55	552,84
D15.0	07,43	103,69	2,74	601,12
D16.0	07,67	103,75	2,94	645,94
D17.0	07,73	103,78	2,96	663,26
D18.0	07,92	103,88	3,08	700,56
D19.0	08,07	103,95	3,15	741,25
D20.0	07,87	104,00	2,87	781,08
D21.0	07,44	104,15	2,29	855,53
D22.0	07,30	104,23	2,07	896,42
D23.0	07,62	104,37	2,25	964,59
D24.0	07,62	104,50	2,11	1032,16
D25.0	07,70	104,62	2,68	1091,74
D26.0	07,20	104,73	2,06	1147,32

Pozostałe odległości [m]: 6,55; 8,05; 11,29; 55,24; 61,43; 97,26; 98,48; 163,28; 203,07; 203,14; 205,14; 322,22; 323,93; 382,51; 385,73; 391,38; 592,51; 642,72; 651,79; 777,83; 870,56

Odcinek	Długość [m]
D0.0ist – D1.0	25,39
D1.0 – D2.0	22,48
D2.0 – D3.0	26,12
D3.0 – D4.0	38,08
D4.0 – D5.0	33,23
D5.0 – D6.0	50,35
D6.0 – D7.0	47,96
D7.0 – D8.0	41,72
D8.0 – D9.0	98,92
D9.0 – D10.0	2,98
D10.0 – D11.0	34,31
D11.0 – D12.0	44,40
D12.0 – D13.0	44,78
D13.0 – D14.0	42,13
D14.0 – D15.0	48,28
D15.0 – D16.0	44,84
D16.0 – D17.0	17,32
D17.0 – D18.0	37,30
D18.0 – D19.0	40,69
D19.0 – D20.0	39,85
D20.0 – D21.0	74,47
D21.0 – D22.0	40,89
D22.0 – D23.0	68,17
D23.0 – D24.0	67,57
D24.0 – D25.0	59,58
D25.0 – D26.0	55,58

Materiał, Średnica/Spadek [%]:
- D0.0ist – D1.0: ~~PVC~~ PP Ø300, 0,3%
- D1.0 – D2.0: RURA BETONOWA Ø800, 0,1%
- D2.0 – D9.0: RURA BETONOWA Ø1000, 0,1%
- D9.0 – D10.0: ~~PVC~~ PP Ø300, 0,1%
- D10.0 – D16.0: RURA BETONOWA Ø1000, 0,1%
- D16.0 – D24.0: RURA BETONOWA Ø1000, 0,2%
- D24.0 – D26.0: RURA BETONOWA Ø400, 0,2%

ZAMAWIAJACY:	GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDAŃSKI UL. GRUNWALDZKA 20, 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI
WYKONAWCA:	ANDRZEJ NAGÓRSKI, 83-000 GDAŃSK ROTMANKA, UL.PIŁSUDSKIEGO 1A KL.IX M.11
TEMAT:	PRZEBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO UL. SKALSKIEGO W PRUSZCZU GDAŃSKIM ODCINEK OD RONDA UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY DO SKRZYŻOWANIA Z UL DYWIZJONU 303 I SIKORSKIEGO ORAZ BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH NA DZIAŁCE 7/12 PRZY UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W PRUSZCZU GDAŃSKIM
TEMAT RYS.	PROFIL GŁÓWNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

B. SANITARNA		
PROJEKTANT: mgr inż. ARKADIUSZ BURNICKI	nr upr. proj: POM/0227/POOS/10	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. ADAM SZYMBORSKI	nr upr. proj: POM/0239/POOS/11	

NR.UMOWY	SKALA	DATA:	FAZA:	NR. RYSUNKU
__________	1:500	12.2016	PW	S.02