

## Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
<b>Remont szlaku zrywkowego w leśnictwie Szczawnica oddz.87b długości 453m</b>			
<b>1 Element</b>			
1.1 KNR 201/217/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40-m3, grunt kategorii III (22*3,5*1*0,5)+(20*3,5*1,1*0,5)+(22,5*3,5*0,9*0,5)+(23*3,5*0,8*0,5)+(20*3,5*0,9*0,5)+(22*3,5*0,7*0,5)+(24*3,5*0,8*0,5)+(19*3,5*0,9*0,5)+(17*3,5*0,8*0,5)+(16*3,5*0,7*0,5)+(15*3,5*0,7*0,5)+(21*3,5*0,8*0,5)+(19*35*0,7*0,5)+(23*3,5*1,1*0,5)+(18*3,5*1,2*0,5)+(22*3,5*1,1*0,5)+(20*3,5*0,9*0,5)+(19*3,5*0,8*0,5)+(15*3,5*1,3*0,5)+(9*3,5*1*0,5)+(10*3,5*1,2*0,5)+(10*3,5*1,3*0,5)+(25*3,5*0,5*0,5)+(10*3,5*0,5*0,5)+(11,5*3,5*0,5) = 917,437500 Ogółem: 917,438	917,438		m3
1.2 KNR 201/229/2 (2) Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10-m, grunt kategorii III, spycharka 74-kW (100-KM) 917,43*0,5 = 458,715000 Ogółem: 458,715	458,715		m3
1.3 KNR 201/233/8 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 110-kW (150-KM), grunt kategorii III 453*3,5 = 1 585,500000 Ogółem: 1 585,500	1 585,500		m2
1.4 KNR 201/105/1 Mechaniczne karczowanie pni, Fi 10-15 cm	8		szt
1.5 KNR 201/105/2 Mechaniczne karczowanie pni, Fi 16-25 cm	8		szt
1.6 KNR 201/105/3 Mechaniczne karczowanie pni, Fi 26-35 cm	6		szt
1.7 KNR 201/105/4 Mechaniczne karczowanie pni, Fi 36-45 cm	4		szt
1.8 KNR 201/105/5 Mechaniczne karczowanie pni, Fi 46-55 cm	3		szt
1.9 KNR 201/118/4 Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach, kategoria gruntu VIII	3		m3