

STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Rozbiórka budynku gospodarczego

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji)	Łysonie 18A,
3. Nazwa zamawiającego	PGL LP Nadleśnictwo Drygały
4. Adres zamawiającego	Drygały, ul. Grunwaldzka 22, 12-230 Biała Piska
5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej przedmiar	
6. Nazwa podmiotu opracowującej przedmiar	
7. Adres podmiotu opracowującej przedmiar	
8. Data opracowania	31.08.2022

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

Spis działów przedmiaru robót

Rozbiórka budynku gospodarczego

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Rozbiórka budynku gospodarczego nr inw. 182/075	
1.1. Roboty rozbiórkowe	45111300-1
1.2. Rozbiórka betonowego zbiornika na ścieki	45111300-1
2. Roboty ziemne	45111000-8

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Rozbiórka budynku gospodarczego

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			Rozbiórka budynku gospodarczego nr inw. 182/075		
1.1.			Roboty rozbiórkowe [CPV:45111300-1:Roboty rozbiórkowe]		
1	BCOR.12.001		Rozbiórka budynku gospodarczego (garaż) - PKOB 1242 Budynek gospodarczy parterowy - garaże z pomieszczeniami gospodarczymi, o wym. zew. 7,36x25,74m, wys. zewn. śr. 3,6m, wys. wew. 3,0m, pow. użytkowa garażu 160,61m ² , kubatura 481,83m ³ , dach jednospadowy z płyt korytkowych, kryty papą, po obwodzie dachu attyki kryte blachą, ściany zewnętrzne i wewnętrzne z cegły pełnej o gr. 28cm, stolarka drzewiowa drewniana, posadzka betonowa gr. 15cm, w pomieszczeniach gospodarczych wykładzina PCV, ławy i ściany fundamentowe betonowe.- analogia: budynek garazowo składowy o Pu= 38,19 m ² , Pz= 45,00 m ² , V=190,0 m ³ , fundamenty betonowe, ściany z bloczka komórkowego, strop drewniany, dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej pokryty papą i blachą trapezową ocynkowana, Wychodek : Pz= 1,56 m ² , ściany murowane gr. 12 cm, dach jednospadowy Zakres prac rozbiórkowych: - demontaż instalacji elektrycznej - wykucie stolarki drzewiowej - rozbiórka dachu - rozbiórka ścian - rozbiórka posadzek i fundamentów	m ²	39,7500
			38,19+1,56		39,75000
1.2.			Rozbiórka betonowego zbiornika na ścieki [CPV:45111300-1:Roboty rozbiórkowe]		
2	BCOI.3.098.0 02		Fundament płytowy pod silos o pojemności 100 t. - analogia zbiornik na ścieki Roboty rozbiórkowe	m ²	7,5000
			2,5*3,0		7,50000
3	BCOI.3.098.0 03		Fundament płytowy pod silos o pojemności 100 t. Roboty ziemne - analogia zbiornik na ścieki	m ²	7,5000
			2,5*3,0		7,50000
2.			Roboty ziemne [CPV:45111000-8:Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne]		
4	KNR 2-01 0230--01		Zasypywanie wykopów spycharkami 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10m - grunt kat. 1-3	m ³	11,2500
			2,50*3,0*1,50		11,25000
5	Kalkulacja własna		Dopłata za piasek użyty do zasypania wykopu po zbiorniku na ścieki oraz fundamenty budynku gospodarczego	m ³	16,6900
			zbiornik na ścieki: 2,5*3,0*1,50		11,25000
			fundament budynku gospodarczego: 0,40*0,50*(4,30+9,30)*2		5,44000