

Jednostka projektowa:							
Pracownia Projektowa "PROMAR" 83-130 Pelplin, Rożental, ul. Bielawska 8							
Remont chodnika wraz z wjazdami w m. Turze przy ul. Pocztowej wzdłuż DP nr 2802G (gm. Tczew)							
PRZEDMIAR ROBÓT							
Nr	Pozycja	kod CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
				nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
	D-01.00.00.	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	D-00.00.00.	45100000-8	WYMAGANIA OGÓLNE				
1			Opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego	kpl	1,00		
2			Organizacja zaplecza budowy i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, ewentualny nadzór archeologiczny	kpl	1,00		
	D-01.01.01.	45111200-0	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
3			trasa w terenie płaskim	km	0,24		
	D-01.02.02.	45112200-7	Zdjęcie warstw humusu i/lub darniny				
4			zdjęcie humusu, nasypów niekontrolowanych i gruntów wysadzinowych o grubości średnio 0,3 m	m ²	100,00		
5			wywiezienie nadmiaru urobku na odkład	m ³	30,00		
	D-01.02.04.	45111100-9	Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów				
6			Rozbiórka naw. zjazdów z płyt betonowych, kostki bet.	m ²	213,00		
7			Rozbiórka chodnika z płyt betonowych	m ²	370,00		
8			Rozbiórka krawężników	m	245,00		
9			Rozbiórka obrzeży	m	245,00		
10			Wywiezienie gruzu wraz zutylizacją	m ³	112,07		
	D-01.02.04A.	45111100-9	Regulacja urządzeń infrastruktury technicznej				
11			Regulacja zaworów wod, zasów i innych urządzeń wod-kan	szt	1,00		
12			Regulacja studni teletechnicznych z wymianą wjazdu	szt	4,00		
13			Regulacja studni kanalizacji sanitarnej	szt	1,00		
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
	D-02.00.00.	45111200-0	ROBOTY ZIEMNE				
	D-02.01.01.	4511200-0	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kategorii				
14			Wykonanie wykopów w gruntach kat. III (wykonanie koryta pod nawierzchnie) z wywiezieniem urobku na odkład	m ³	169,20		
	D-02.03.01.	4511200-0	Wykonanie nasypów				
15			Formowanie i zagęszczanie nasypów z dowozem gruntu	m ³	50,00		
RAZEM ROBOTY ZIEMNE							
	D-04.00.00.	45233300-2	PODBUDOWY				
	D-04.01.01.	45233300-2	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża				
16			wykonanie koryta mechanicznie zjazdów gł. 46cm	m ²	212,00		
17			wykonanie koryta mechanicznie pod chodniki gł. 24cm	m ²	392,00		
	D-04.04.02.	45233300-2	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
18			podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 - KłSM 0/31,5 - dla zjazdów - gr. 20cm	m ²	212,00		
19			podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 - KłSM 0/31,5 - dla chodników - gr. 15cm	m ²	392,00		
	D-04.05.01.	45233300-2	Ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem				
20			Ulepszone podłoże na zjazdach - grunt (Rm=1,5MPa) lub mieszanka związana cementem C1,5/2 - gr. 15cm	m ²	212,00		
RAZEM PODBUDOWY							
	D-05.00.00.	45233220-7	NAWIERZCHNIE				
	D-05.03.23a.	45233220-7	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej				
21			Nawierzchnie na zjazdach z kostki bet. grafitowej gr. 8cm na podsypce cem.piaskowej 3cm	m ²	206,00		
22			Nawierzchnie na zjazdach z kostki bet. Koloru czerwonego - rozdzielenie zjazdów gr. 8cm na podsypce cem.piaskowej 3cm	m ²	6,00		
RAZEM NAWIERZCHNIE							
	D-06.00.00.	45233140-2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
	D-06.01.01.	45112730-1	Umocnienie powierzchni skarp, rowów i ścieków				
23			Plantowanie, humusowanie skarp, trawników, gr. 10cm, obsianiem trawą	m ²	120,00		
RAZEM ROBOTY WYKOŃCZENIOWE							

	D-08.00.00.	45233252-0	ELEMENTY ULIC				
	D-08.01.01.	45233100-0	Krawężniki i oporniki betonowe				
24			krawężniki betonowe 15x30x100 na ławie z betonu C12/15 wysokie +12cm	mb	160,00		
25			krawężniki betonowe najazdowe 15x22x100 na ławie z betonu C12/15 wtopione +2cm	mb	83,00		
26			oporniki betonowe 12x25x100 na ławie z betonu C12/15 wtopione 0cm	mb	84,00		
	D-08.02.00.	45233253-7	Chodniki z brukowej kostki betonowej				
27			chodniki z kostki bet. fazowanej szarej gr. 6cm na podsypce cem.piaskowej 3cm	m2	390,00		
28			płytki wskaźnikowe z wypustkami 40x40cm koloru żółtego z polimerobetonu gr. 8cm na podsypce cem.piaskowej 3cm	m2	2,00		
	D-08.03.01.	45233100-0	Betonowe obrzeża chodnikowe				
29			obrzeża betonowe 8x30x100	mb	210,00		
RAZEM ELEMENTY ULIC							
Łączna wartość robót netto (zł)							
Podatek VAT (23%)							
Łączna wartość robót brutto (zł)							