


ZESTAWIENIE POWIERZCHNI: PIWNICA		
Lo.	NAZWA POM.	POW. [m <sup>2</sup> ]
0.1.	Magazyn na olej	16.12
0.2.	Opławy kotłownia	26.58
0.3.	Hol	14.32
0.4.	Hol	3.31
0.5.	WC	2.99
0.6.	Magazyn	7.41
0.7.	Konserwator	30.00
0.8.	Piwnica	54.18
0.9.	Archium	51.39
0.10.	Piwnica	54.88
0.11.	Hol	8.19
0.12.	Odpady medyczne	3.81
0.13.	Archium	6.48
0.14.	Hol	5.05
0.15.	Magazyn	5.44
0.16.	Piwnica	46.81
0.17.	Hol + kl. schodowa	17.53
0.18.	Wejście do schronu	14.63
SUMA POW. ŁĄCZNIE		389.12

Projektowane docieplenie ścian fundamentowych: płyty polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10 cm docieplenie na głębokość ok. 1 m p.p.t.



- Docieplenie stropu wew. nad piwnicą wykonać na suficie wszystkich pomieszczeń piwnicznych. Zastosować płyty ze styropianu EPS 80-032 fasada gr. 10 cm,  $\lambda = 0.032 \text{ W/mK}$ , warstwa wykonczeniowa siatka z klejem, sufit malowany na biało farbą akrylową
- Demontaż i ponowny montaż lamp i wszystkich urządzeń na suficie
- Docieplenie wskazanych ścian fundamentowych budynku: płyty polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10 cm,  $\lambda = 0.035 \text{ W/mK}$
- Montaż nawiewników higrosterowanych w każdym oknie piwnicznym
- Montaż doświetlaczy piwnicznych
- Wymiana wskazanej stolarki drzwiowej zew. - montaż drzwi antywłamaniowych
- Renowacja wskazanej stolarki drzwiowej zew.
- Renowacja krat okiennych okien piwnicznych
- Rozbranie zyspu do piwnicy
- Remont wejść do piwnicy (remont ścianek oporowych, remont konstrukcji stalowych zadaszeń, remont balustrad, montaż pochwyty ściennych, wymiana pokrywy zadaszenia - blacha trapezowa)
- Remont pomieszczenia kotłowni pom. 0.2. i przyległego magazynu pom. 0.1.: remont posadzki, ścian i sufitów, wymiana wskazanej stolarki drzwiowej.

## Termo Projekt

Rodzaj inwestycji	Termomodernizacja budynku SP202 w Chęcinach, Os. Północ 10, dz. nr ewid. 966/4, 967/4, 968/4, 969/4;	Skala 1:150
Adres	Gmina Chęciny Pl. 2 Czerwca 4 26-060 Chęciny	Data 12.2021
Inwestor	Rzut piwnicy - zakres proc	Nr rys A-1
Przedmiot rysunku	mgr inż. arch. Antoni Czokiel upr. bud. Nr FI-83861/23/84	Podpis
Projektant	SL-0234	