

ELEWACJA TYLNA
POŁUDNIOWA



ELEWACJA BOCZNA
ZACHODNIA-FRAGMENT

Prace termomodernizacyjne:

- Docieplenie wszystkich ścian zewnętrznych budynku powyżej cokołu: płyty ze styropianu EPS 80-032 gr. 15 cm, λ= 0,032 W/mK
- Docieplenie ścian fundamentowych budynku: płyty polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10 cm, λ= 0,035 W/mK
- Docieplenie stropu wew. nad piwnicą: płyty ze styropianu EPS 80-032 fasada gr. 10 cm, λ= 0,032 W/mK
- Docieplenie stropu wew. pod poddaszem poradni dla dzieci: maty z wełny mineralnej gr.14cm, λ= 0,035 W/mK
  Na izolacji stropu ułożyć podłogę z płyt osb gr. 22 mm
- Docieplenie ściany wew. do poddasza: płyty ze styropianu EPS 80-032 gr. 6 cm, λ= 0,032 W/mK
- Docieplenie stropu wew. pod poddaszem poradni dla dorosłych: maty z wełny mineralnej gr. 20 cm, λ= 0,035 W/mK
  Na izolacji stropu ułożyć podłogę z płyt osb gr. 22 mm

Pozostałe prace:

- Montaż nowych rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich: blacha powlekana ocynkowana
- Montaż nowych parapetów zewnętrznych: blacha powlekana ocynkowana
- Montaż instalacji odgromowej podtynkowej
- Demontaż i ponowny montaż elementów drobnych na elewacji (kamer, szyldów, uchwytów na flagi, tablic informacyjnych itp.)
- Wymiana wskazanej stolarki okiennej
- Wymiana wskazanej stolarki drzwiowej - montaż drzwi antywłamaniowych
- Renowacja wskazanej stolarki drzwiowej
- Demontaż krat okiennych i montaż okien antywłamaniowych
- Renowacja krat okiennych okien piwnicznych
- Montaż nawiewników higrosterowanych w każdym oknie piwnicznym
- Montaż doświetlaczy piwnicznych
- Odtworzenie prawidłowego spadku połaci dachowej od strony południowej
- Wymiana pokrycia dachowego na blachodachówkę
- Wymiana podbitki dachowej na pcv w kolorze pokrycia dachowego
- Rozebranie zsypu do piwnicy
- Remont wejść do budynku
- Montaż nowych płotków przeciwśniegowych, ław kominiarskich
- Ułożenie opaski wokół bucynku

Prace według odrębnych opracowań branżowych:

- Modernizacja instalacj ciepłej wody użytkowej
- Modernizacja instalacj grzewczej
- Wymiana oświetlenia na energooszczędne
- Montaż instalacji fotowoltaicznej
- Wykonanie okablowaria do monitoringu zew.

- Wszystkie wymiary podane na rysunku muszą zostać sprawdzone na miejscu budowy
- W strefie docieplenia do wysokości 1,5m nad terenem należy przed wykonaniem właściwej warstwy zbrojącej wykonać wzmocnienie cienkowarstwowego systemu ociepleniowego poprzez wklejenie dodatkowej warstwy siatki
- Uszczelnienie połączeń pomiędzy systemem docieplenia, a innymi elementami (obróbkami blacharskimi, parapetami, ościeżnicami itp.) wykonać silikonową masą do uszczelniania spoin
- Elewacje wykonać w bezspoinowym systemie ociepleń ETICS
- Przed przystąpieniem do robót szczegółowo zapozać się z opisem technicznym

Termo Projekt		
Rodzaj inwestycji Adres	Termomodernizacja budynku SPZOZ w Chęcinach, Os. Północ 10, obręb 01 Chęciny, dz. nr ewid. 966/4; 967/4; 968/4; 969/4; 970/4, 26-060 Chęciny	Skala 1:100
Inwestor Adres	Gmina Chęciny Pl. 2 Czerwca 4 26-060 Chęciny	Data 12.2021
Przedmiot rysunku	Elewacja południowa – zakres prac	Nr rys. A-7
Projektant	mgr inż. arch. Antoni Czakiert upr. bud. Nr FT-83861/23/84 SL-0234	Podpis: