

Gmina Kamiennik
ul. 1-go Maja 69
48-388 Kamiennik

Po rozpatrzeniu wniosku Pana Henryka Hryniuk zam. ul. Nowogródzka 13, 48-304 Nysa właściciela Zakładu Projektowo - Wykonawczego Nysa działającego z pełnomocnictwa Wójta Gminy Kamiennik Kazimierza Cebrat z dnia 05.05.2022r. /data wpływu/ w sprawie wydania warunków do projektowania włączenia (skrzyżowania) drogi gminnej nr 104512O (dz. nr 356) z drogą powiatową nr 1657O w miejscowości Kłodobok, informuję, iż **udzielam zezwolenia** Gminie Kamiennik z siedzibą ul. 1-go Maja 69, 48-388 Kamiennik na przebudowę dwóch skrzyżowań drogi powiatowej nr 1657O z drogą gminną nr 104512O (dz. nr 356) w miejscowości Kłodobok w miejscu określonym na przedłożonym załączniku mapowym na warunkach:

1. Dopuszcza się przebudowę skrzyżowań drogi powiatowej nr 1657O z drogą gminną nr 104512O (dz. nr 356) w miejscowości Kłodobok uwzględniając poniższe parametry:

a) szerokość całkowita, mierzona prostopadłe do osi skrzyżowania, nie mniejsza niż 5,00 m, w tym:

- szerokość jezdni, bez uwzględnienia wyokrąglenia - nie mniejsza niż 3,50 m i nie większa niż szerokość jezdni na drodze, mierzona prostopadłe do osi jezdni w miejscu jej przecięcia z osią skrzyżowania,

- szerokość obustronnych poboczy - nie mniejsza niż 0,75 m każde;

b) pochylenie podłużne zjazdu dostosowane do ukształtowania elementów drogi, które ten zjazd przecina, jednak nie większe niż 5,0%;

c) nawierzchnia na zjeździe z mieszanki asfaltowej lub innej twardej ulepszonej;

d) pozostałe parametry należy przyjąć zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r., poz.1643).

2. Wody opadowe z terenu drogi gminnej nr 104512O nie mogą być odprowadzane na jezdnię drogi powiatowej.

3. Wszelkie koszty związane z przebudową skrzyżowań poniesie Inwestor zamierzenia.

4. Projekt techniczny skrzyżowań opracowany przez osobę posiadającą odpowiednią wiedzę, doświadczenie i uprawnienia budowlane w zakresie budownictwa drogowego należy przedłożyć do uzgodnienia w Starostwie Powiatowym w Nysie (adres: ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa).

5. W terminie 30 -stu dni przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym drogi powiatowej Inwestor zadania bądź wykonawca posiadający jego pełnomocnictwo winien wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego do Starostwa Powiatowego w Nysie (adres: ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa), który powinien zawierać:

a. nazwę oraz adres podmiotu występującego,

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

- STAWOSTWA
1
byW
000-00
- b. cel zajęcia pasa drogowego,
 - c. lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego,
 - d. wielkość zajmowanej powierzchni elementu pasa drogi (jezdnia, chodnik, pas zieleni, itp.),
 - e. planowany okres zajęcia pasa drogowego,
 - f. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
 - g. zatwierdzony projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót, o ile roboty będą powodowały utrudnienia w ruchu drogowym;
 - h. harmonogram robót.

Projekt organizacji ruchu wymieniony pod lit. g winien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729) i zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem na drogach powiatowych.

O zatwierdzenie projektu organizacji ruchu należy wystąpić z oddzielnym wnioskiem do Starosty Nyskiego przed złożeniem wniosku o zajęcie pasa drogowego.

6. Roboty drogowe wykonywane we własnym zakresie bądź zlecane specjalistycznemu przedsiębiorstwu drogowemu, należy prowadzić pod ścisłym nadzorem Zakładu Utrzymania Dróg w Nysie.

7. W przypadku, gdy przedmiotowa przebudowa skrzyżowań koliduje z istniejącymi urządzeniami i obiektami infrastruktury technicznej nie związanej z gospodarką drogową, Inwestor na własny koszt dokona zabezpieczenia lub przełożenia w/w urządzeń lub obiektów.

8. Niniejsze uzgodnienie nie jest zgodą zarządcy drogi dla inwestora zamierzenia na dysponowanie gruntem, stanowiącym pas drogowy drogi powiatowej na cele budowlane. Zgoda taka zostanie wydana po pozytywnym uzgodnieniu projektu budowlanego, zgodnie z warunkiem zawartym w pkt 4 niniejszego uzgodnienia.

inż. Arkadiusz Jagiełło
NACZELNIK
Wydziału Drogowo-Transportowego

Załączniki:

Nr 1 - mapa z lokalizacją przebudowywanych skrzyżowań

Otrzymują:

- 1. Henryk Hryniuk
ul. Nowogórska 13, 48-304 Nysa
- 2. a/a

+ Zał. Nr 1 - 1 egz.

+ Zał. Nr 1 - 1 egz.

Sprawę prowadzi: Łukasz Nowakowski tel. 77 408 51 08


**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

**STAROSTWO POWIATOWE
W NYSIE**
Wydział Drogownictwa

Załącznik nr
do decyzji (postanowienia, pisma)

PRZ130.2-4/104/14
Nr z dnia 2012

**STAROSTWO POWIATOWE
W NYSIE**
Wydział Architektury i Budownictwa
48-300 Nysa, ul. Parkowa 2
tel. 77 4085080-85, fax 77 4085208



| | | | | |
|--|---|---------|---|--|
| Projektant | inż. HENRYK HRYNIUK ul. Nowogrodzka 13 48-300 Nysa Inwestor | | Skala 1: 500 | Stadium PB |
| | inż. H. Hryniuk ul. Parkowa 55 ust. 1 56 ust. 1 57 i 58 13 ust. 1 pkt. 5 Nr ewid. 151/82/Op | | Gmina Kamiennik | |
| | Nazwisko | Popepis | Przebudowa drogi gminnej nr 104512 O w Kłodoboku | |
| ZAKŁAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY NYSIA | | | Nazwa rys | Projekt włączenia drogi gminnej do drogi powiatowej nr 1657 O |
| | | | Nr rysunku | |

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**