

Zamawiający:
Gmina Orneta
11-130 Orneta, Plac Wolności 26

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zabezpieczenie osuwiska powstałego w obrębie dz. Nr 189/41, 288, 286/2, 273 obręb Nr 1 miasta Orneta przy ul. Mickiewicza w miejscowości Orneta” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia 2022/BZP 00097127/01 z dnia 24.03.2022r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 1

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający: Gmina Orneta, 11-130 Orneta, Plac Wolności 26, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r, poz. 1129 ze zm. – zwanej dalej „ustawą Pzp”) wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Czy linie energetyczne będą do likwidacji ,bądź wyłączenia?

Odpowiedz do pytania 1:

Napowietrzna linia energetyczna, jeżeli to będzie wymagało konieczności z uwagi na możliwości techniczne Wykonawcy a także przepisy BHP, będzie wymagała czasowego wyłączenia. Uzgodnienie wyłączenia po stronie Wykonawcy robót.

Pytanie nr 2:

Czy są uzgodnienia z właścicielami przyległych działek o udostępnienie terenu robót?

Odpowiedz do pytania 2:

Zamawiający dysponuje zgodą na wejście w teren działki będącej w zarządzie Wód Polskich.

Pytanie nr 3:

Czy konstrukcja oporowa z elementów Green Terramesh ma być wypełniona kamieniem 80-150mm, czy kruszywem dobrze zagęszczonym?

Odpowiedz do pytania 3:

Konstrukcja oporowa Green Terramesh w części licowej (2m2 w przekroju) ma być wypełniona kamieniem o frakcji 80-150 mm, na dalszym odcinku kruszywem dobrze zagęszczalnym o frakcji 8-

31,5 mm – zgodnie z rys.3 Projektu technicznego.

Pytanie nr 4:

Brak rzędnych posadowienia budowli?

Odpowiedz do pytania 4:

Opaska brzegowa będzie posadowiona na rzędnej ~48,20 mnpm, konstrukcja oporowa z Green Terramesh będzie posadowiona na rzędnej ~49,55 mnpm. Dopuszcza się zmiany rzędnych posadowienia jeżeli warunki terenowe będą to uzasadniały, po uprzedniej akceptacji przez Nadzór Autorski i Inspektora Nadzoru

Pytanie nr 5:

Przy opasce brzegowej brak jest średnicy żerdzi i średnicy koronek mikropali?

Odpowiedz do pytania 5:

Mikropale stanowiące posadowienie opaski brzegowej mają mieć średnicę 250 mm, zbrojone kształtownikiem IPE80 lub systemową żerdzią samowiercąca lub prętem pełnym dobranym przez Wykonawcę i przedstawionym w Projekcie Technologicznym do zatwierdzenia przez Nadzór Autorski i Inspektora Nadzoru.

Pytanie nr 6:

Brak dokładnego usytuowania opaski.

Odpowiedz do pytania 6:

Lokalizacja opaski brzegowej w sposób jednoznaczny wskazana jest na projekcie zagospodarowania terenu.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia treści SWZ stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia, są obowiązujące i wiążące dla wszystkich wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu. Inne zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

**Zatwierdzam:
Orneta, dnia 06.04.2022r.**

**Ireneusz Popiel
Burmistrz Ornety
(podpis nieczytelny)**