



Przekrój konstrukcyjny przepustu średnica 60cm


PRZĘKRÓJ PODŁUŻNY A-A



widok "A"



widok "B"



OZNACZENIA:

- ① Rura PEHD o średn. 60 cm
- ② Bruk o grub.14cm z kamienia łamanego, spoinowany zaprawą cem.-wap. na podsypce piaskowej o grub. 7 cm
- ③ Ława pod przepustem z pospółki o grub. 25cm (geowłóknina separująco-wzmacniająca (rozciąganie 25kN/m, CBR 3100N, przebicie 12mm))
- ④ Ścianka czołowa przepustu z betonu C25/30

schemat dla przepustu 7,5m

PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ		SKALA: 1:50
BRANZA	DROGOWA	DATA: 08 - 2019
TYT. RYS.	PRZĘKRÓJ PRZEPUST	
ADRES BUDOWY	DZIAŁKI NR: 3006, 3007, 3008, 3009, 3010/6, OBR.: 0006 LEŻNO, JEDN.: 220508_5 ŻUKOWO G.	
Projektował	mgr inż. Andrzej Domeracki specjalność: konstrukcyjno-budowlanej nr ewid.: POM/0081/POOK/04 izba: POM/BO/0221/03	PODPIS
Sprawdził	inż. Robert Leśniewski specjalność: drogowa upr. bud. nr POM/0076/PWOD/09 nr ew. POIIB: POM/BD/0195/10	PODPIS
 DEBEX ZAKŁAD USŁUG DOKUMENTACYJNYCH B U D O W N I C T W A		04