



SG.270.2.1.2024

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie:

„Przebudowa pomieszczeń budynku domu przedpogrzebowego przy ul. Okrzei w Jastrzębiu-Zdroju”.

Do treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynęło zapytanie Wykonawcy (treść pytań poniżej). Działając w myśl art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 i ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), informuję:

Pytanie z dnia 19.03.2024 r. :

„Proszę o informację odnośni pkt. 204 przedmiaru robót. Czy zakres obejmuje wyłącznie zmianę usytuowania przycisku p.poż (wyłącznika) – taki opis na rysunku nr 1. Brak informacji gdzie ten przycisk się znajduje obecnie. Proszę o potwierdzenie że zakres tej pozycji nie obejmuje wymiany lub montażu złącza RPOŻ z certyfikatem CNBOP, którego koszt jest znaczny. Jeżeli pozycja obejmuje opracowanie dokumentacji z z uzgodnieniem rzeczoznawcy, która wykaże konieczność wykonania złącza to czy koszt należy uwzględnić już w tej wycenie czy zostanie on rozliczony jako robota dodatkowa wg zasad określonych w projekcie umowy. Kost nowego złącza z certyfikatem może wynosić nawet kilkadziesiąt tysięcy + czas potrzebny na opracowanie dokumentacji i zamówienie złącza.”

Odpowiedź na pytanie z dnia 19.03.2024 r. :

Aktualne usytuowanie wyłącznika wskazane jest w Projekcie Technicznym rysunek nr 2 (zgodnie ze wskazówką w opisie pozycji nr 204 przedmiaru robót). Zgodnie z dokumentacją projektową która została uzgodniona i zatwierdzona przez organ administracji architektoniczno – budowlanej i u Rzeczoznawcy ds. Przeciwpożarowych **zaprojektowano** zmianę lokalizacji wyłącznika przeciwpożarowego prądu. Opis miejsca istniejącego wyłącznika znajduje się w dokumentacji. Przebudowa instalacji elektrycznej i zabudowa wyłącznika ppoż. ma się odbywać według aktualnych przepisów. W dokumentacji zapisano, że przebudowa powinna zostać wykonana i uzgodnione zgodnie z projektem powykonawczym- który winien zostać zrealizowany na etapie wykonywanego umownego

zadania. Przebudowa wyłącznika musi być zrealizowana jako urządzenie certyfikowane wymagane aktualnymi przepisami przeciwpożarowymi i procedurami odbiorowymi. Pozycje kosztorysowe przewidują przebudowę wyłącznika z realizacją nowego certyfikowanego urządzenia oraz wykonaniem do tego zakresu (zgodnie z opisami rysunkowymi jak poniżej) i wymaganej dokumentacji powykonawczej uzgodnionej w rzeczoznawcą.

Pytanie nr 1 z dnia 20.03.2024 r. :

„Proszę o informacje czy poprzeczne pasy ze szkła matowego w stolarce drzwiowej można wykonać poprzez naklejenie pasów z folii.”

Odpowiedź na pytanie nr 1 z dnia 20.03.2024 r. :

Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie pasów poprzecznych w stolarce poprzez naklejenie folii.

Pytanie nr 2 z dnia 20.03.2024 r. :

„Odnosnie ostatniego pytania - wg naszego dostawcy nie ma możliwości technicznych wykonania pasów mrożonych dla szyb p.poż. - jest możliwość naklejenia folii - w celu ujednolicenia proponujemy to rozwiązanie dla całości ślusarki drzwiowej.”

Odpowiedź na pytanie nr 2 z dnia 20.03.2024 r. :

Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie pasów poprzecznych w stolarce poprzez naklejenie folii.

Dyrektor

Rozdzielnik:

Strona postępowania na Platformie Zakupowej.

Kopia:

JKZ - a/a

GF/2

Jastrzębski Zakład Komunalny | ul. Dworcowa 17d | 44-330 Jastrzębie-Zdrój | Polska
T: +48 32 475 14 95 | E: sekretariat@jzk.jastrzebie.pl

www.jzk.jastrzebie.pl