

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont płyt balkonowych szt. 159
ADRES INWESTYCJI : Kielce ul. J. B. Puscha 34, 36, 38
INWESTOR : Kieleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : Jerzego Bogumiła Puscha 36/1, 25-635 Kielce
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : Karolina Armańska
kwiecień 2021

Poziom cen : ceny rynkowe

WYKONAWCA :

INWESTOR : PREZES ZARZĄDU

Winięusz Żyła

Data opracowania
kwiecień 2021

Data zatwierdzenia

04.2021

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Remont płyt balkonowych budynków wielorodzinnych przy ul. J. B. Puscha 34, 36, 38 w Kielcach					
1		Remont balkonów			
1	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m ²		
		1060.14	m ²	1060.14	
				RAZEM	1060.14
2	KNR 2-02 d.1 1102-02 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy PCC o grubości 10 mm zatarte na gładko, przyjęto 15% powierzchni balkonów	m ²		
		159.02	m ²	159.02	
				RAZEM	159.02
3	KNR-W 2- d.1 02 1130-01	Zagruntowanie podłoża pod hydroizolację	m ²		
		1060.14	m ²	1060.14	
				RAZEM	1060.14
4	KNR 7-12 d.1 0102-01 z.o.3.2.	Czyszczenie przez szcietkowanie mechaniczne obróbek blacharskich o szerokości w rozwinięciu do 15 cm	m ²		
		997.71*0.15	m ²	149.66	
				RAZEM	149.66
5	KNR 7-12 d.1 0206-01 z.o.3.2. analogia	Malowanie pędzlem (farbami do gruntowania poliwinylowymi) obróbek blacharskich o szerokości w rozwinięciu do 15 cm - robota z drabin lub rusztowań przestawnych	m ²		
		997.71*0.15	m ²	149.66	
				RAZEM	149.66
6	KNR AT-27 d.1 0401-03	Hydroizolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej wykonywana ręcznie	m ²		
		1060.14	m ²	1060.14	
				RAZEM	1060.14
7	KNR AT-27 d.1 0502-02	Uszczelnienie dylatacji taśmą klejaną na masę polimerową	m		
		1793.82	m	1793.82	
				RAZEM	1793.82
8	NNRNKB d.1 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ²	m ²		
		1060.14	m ²	1060.14	
				RAZEM	1060.14
9	NNRNKB d.1 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m ²	m		
		796.11	m	796.11	
				RAZEM	796.11
10	ZKNR C-2 d.1 0401-11 analogia	Usunięcie odspojonych tynków na spodach płyt balkonowych - przyjęto 5% powierzchni balkonów	m ²		
		53.01	m ²	53.01	
				RAZEM	53.01
11	KNR 0-23 d.1 0931-02 KNR 2-02 z.sz. 5.6. 9911	Uzupełnienie tynków na spodach płyt balkonowych - tynk dobrany do faktury tynku na budynku - przyjęto 5% powierzchni balkonów	m ²		
		53.01	m ²	53.01	
				RAZEM	53.01
12	KNR 0-17 d.1 2608-04	Dwukrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym podłoże - pod warstwy malarskie spodów i boków płyt balkonowych	m ²		
		1359.45	m ²	1359.45	
				RAZEM	1359.45
13	KNR 4-01 d.1 1204-03 z.sz. 2.2 9912-01	Dwukrotne malowanie farbami elewacyjnymi spodów oraz boków płyt balkonowych - kolor uzgodniony z Zamawiającym - praca na wysokości 5-10 m	m ²		
		1359.45	m ²	1359.45	
				RAZEM	1359.45
14	KNR-W 4- d.1 01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 40 km	m ³		
		111.31	m ³	111.31	
				RAZEM	111.31

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-02	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości 15 m - ekstrapolacja	m ²		
d.1	1606-01/02	1260	m ²	1260.00	
				RAZEM	1260.00

