


przekrój A-A
skala 1:100



A blachodachówka
ława 4/5cm
folia zbiorcza
kontrełaty 2,5/5cm
trowie 20/5cm

B tynk akrylowy 1,5-2 mm
klej do styropianu z zabliogą siatką z włókna szklanego
styroplan EPS80 15cm
ściana murowana z bloków gazobetonowych 24cm
tynk cementowo-wapienny

C tynk "mrozikowy" na bazie żywicy akrylowych
I kamienia naturalnego 1,5-2 mm
klej do styropianu z zabliogą siatką z włókna szklanego
styroplan EPS80 12cm
obrazka cement-wap. zagrubiona preparatem WL*
ściana murowana z bloków betonowych 24cm

D klej do styropianu z zabliogą siatką z włókna szklanego
zagrubiony gipsowy preparat bitumiczny,
wodoodporny 4-5 mm
styroplan EPS80 12cm
hydroizolacja z izobut WNF sięgająca 50cm ponad grunt
obrazka cement-wap. zagrubiona izobutem WL*
ściana murowana z bloków betonowych 24cm

*preparaty nie wchodzące w reakcję ze styropianem

E deski podłogowe 3,2cm
kantówki 5x10cm
belki stropowe 7/15cm
wełna mineralna 25cm
parozizolacja
suty tynk (głw)
GKF 1,25cm

F panele podłogowe 8mm
pianka wyguszająca 3mm
dłwa dociskowa- beton 4,5cm
folia
styroplan EPS100 10cm
Zx papa podkładowa
beton 10cm
piasek buljany warstwą 30cm

G gres na klej
dłwa dociskowa- beton 4,5cm
folia
styroplan EPS100 10cm
Zx papa podkładowa
beton 10cm
piasek buljany warstwą 30cm

H kostka betonowa 10x20cm gr.6cm
podłoga płaskowa 3cm
piasek z cementem 1:4 15cm
piasek udujany warstwą 15cm

przekrój B-B
skala 1:100

