


NUMERY PRZY ODBIORNIKACH OZNACZAJĄ NUMER OBWODU – PATRZ SCHEMAT ROZDZIELNIC R – RYS. NR E3.
INSTALACJA WEWNĘTRZNA W UKŁADZIE TN-S.

OCHRONA OD PORAŻEŃ – SAMOCZYNNIE WYŁĄCZANIE ZASILANIA PRZY ZWARCIU.
SZYNY WYRÓBNAWCZE GŚU POŁĄCZYĆ BEDNARKĄ STAŁOWĄ OCYNKOWANĄ 25x4 Z UZIOMEM FUNDAMENTOWYM.
TYPY I PRZEKROJE PRZEWODÓW WG SCHEMATU STRUKTURALNEGO ROZDZIELNIC R – RYS. NR E3.

INSTALACJĘ WYKONAĆ ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
W POBLIŻU WEJŚCIA DO BUDYNKU KABLI ZASILAJĄCYCH ROZDZIELNICE R WYKONAĆ PRZEPUST DLA INSTALACJI
TELETECHNICZNYCH (INTERNET, TELEWIZJA KABLOWA).



OZNACZENIA:

R ROZDZIELNICA GŁÓWNA

RF ROZDZIELNICA FOTOWOLTAIKI (FALOWNIK)
– WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

WYPUST OŚWIETLENIOWY SUFTOWY

WYPUST OŚWIETLENIOWY ŚCIENNY

GNADO WTYCZKOWE 1–FAZ. 16A/230V, PODWÓJNE Z BOLCEM, IP20, IP44

ŁĄCZNIK 1–BIEGUNOWY IP20, IP44

ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY IP20

DZWONEK, PRZYCIŚK DZWONKA (PRZYCIŚK IP44)

WYPUST 3–FAZ. KUCHNI ELEKTRYCZNEJ

WYPUST 3–FAZ. POMPY CIEPŁA

WYPUST OŚWIETLENIA POD SZAFKAMI

GŚU GŁÓWNA SZYNA UZIEMIAJĄCA

UZIOM FUNDAMENTOWY PFe/ZN 30x4

ZASILANIE REKUPERATORA NA PODDASZU

rzut parteru
skala 1:100

VOLUMEN PRACOWNIA PROJEKTOWA	
81- 154 Gdynia, ul. Platynowa 10, tel. 512 145 897	
TEMAT:	Budynek mieszkalny wielorodzinny z towarzyszącą infrastrukturą i elementami zagospodarowania terenu na działkach 122/18, 122/19 i 122/37 w obrębie Browina w gminie Chmielnia
OPRACOWANIE:	PROJEKT TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
RYSUNEK:	Rzut parteru - instalacja elektryczna
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Mirosław Wroblewski nr upr. bud. 4095/Gd/90 do proj. w specj. elektrycznej bez ograniczeń
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Leszek Konkol nr upr. bud. POM/0008/POOE/13 do proj. w specj. elektrycznej bez ograniczeń
DATA: 10.2021r.	BRANŻA ELEKTRYCZNA
	rys. nr E1