
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych
45431000-7 Kładzenie płytek
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących
45442100-8 Roboty malarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Remont podjazdu dla niepełnosprawnych i schodów zewnętrznych
ADRES INWESTYCJI : Warszawa, ul. Kochanowskiego 19
INWESTOR : Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz
ADRES INWESTORA : 01-637 Warszawa, ul. Szajnochy 8
BRANŻA : Budowlana
DATA OPRACOWANIA : 03.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont schodów zewnętrznych Kochanowskiego 19					
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-04	Rozebranie balustrad stalowych na schodach	m		
d.1	0804-01		m	46.600	
		46.60			
				RAZEM	46.600
2	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
d.1	0811-07		m ²	57.200	
		57.20			
				RAZEM	57.200
3	KNR 4-01	Rozebranie płytek ze ściany	m ²		
d.1	0819-15		m ²	17.500	
		17.50			
				RAZEM	17.500
4	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.1	0211-01		m ²	74.700	
		74.70			
				RAZEM	74.700
5	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.1	0211-03		m ²	2.900	
		2.90			
				RAZEM	2.900
2		Roboty okładzinowe			
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01		m ²	57.200	
	analogia	57.20			
				RAZEM	57.200
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	202 1134-02		m ²	17.500	
	analogia	17.50			
				RAZEM	17.500
8	TZKNBK	Montaż stopnic prostych okładzinowych z granitu płomieniowanego grub.do 2 cm i szer. 35 cm	m		
d.2	XVIm 0110-01		m	43.400	
		43.40			
				RAZEM	43.400
9	TZKNBK	Montaż podstopnic z płyt granitowych o gr.2 cm i szer. 15 cm	m		
d.2	XVIm 0102-01		m	42.000	
	analogia	42.00			
				RAZEM	42.000
10	TZKNBK	Montaż posadzki z płyt granitowych płomieniowanych gr. 2 cm o wym: 60x60 cm	m ²		
d.2	XVIm 0109-01		m ²	45.000	
	analogia	45.00			
				RAZEM	45.000
11	TZKNBK	Montaż cokołów z płyt granitowych gr. 2 cm, wys 10 cm	m		
d.2	XVIm 0108-01		m	40.000	
	analogia	40.00			
				RAZEM	40.000
12	KNR 2-02	Oslony zgodnie z wymogami technologii na czas wykonywania robót płytami pilśniowymi i plandekami - wymóg 2 tygodni	m ²		
d.2	0925-02		m ²	57.200	
	analogia	Krotność = 1.4 57.20			
				RAZEM	57.200
3		Tynkowanie ścian bocznych			
13	KNR-W 4-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - murki oporowe	m ²		
d.3	0701-02		m ²	28.000	
	analogia	28.00			
				RAZEM	28.000
14	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - boki murków	m ²		
d.3	0211-01		m ²	28.000	
		28.00			
				RAZEM	28.000
15	KNR 0-25	Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych	m ²		
d.3	0402-02		m ²	28.000	
		28.00			
				RAZEM	28.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe	m ²		
d.3	202 1134-02				
	analogia	28.00	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
17	TZKNBK VIII	Tynki zewn.kat.III o pow.do 1 m2 z przygotowaniem zaprawy cementowej	m ²		
d.3	01-03	28.00	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
18	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach mieszanych	m ²		
d.3	0101-06	6.5	m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
19	KNR-W 2-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m ²		
d.3	1519-02	28.00	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
20	KNR 4-01	Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 100 do 200 mm	m		
d.3	1212-35	13.20	m	13.200	
				RAZEM	13.200
21	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną słupów podporowych pionowych o śr. 15 cm	m		
d.3	1212-34	13.20	m	13.200	
				RAZEM	13.200
4		Montaż balustrady			
22	KNR-W 2-02	Balustrady schodowe o wys. 110 cm z pochwytyami fi 50 mm poziomymi na wysokościach odpowiednio 110 cm, 90 cm i 75 cm, wykonane ze stali kwasoodpornej. Słupki ze stali kwasoodpornej min fi 42 mm zabetonowane w gniazdach co trzeci stopień, wypełnienie pomiędzy słupkami z prętów pionowych ze stali kwasoodpornej fi 12 mm w rozstawie nie więcej niż 12 cm	m		
d.4	1208-02	49.20	m	49.200	
	analogia			RAZEM	49.200
5		Schody boczne			
23	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.5	0211-03	2.90	m ²	2.900	
				RAZEM	2.900
24	TZKNBK XI	Ułożenie posadzki lastrykowej szlifowanej jednobarwnej wraz z cokolikiem	m ²		
d.5	0401-35	2.90	m ²	2.900	
	analogia			RAZEM	2.900
6		Wywóz gruzu			
25	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m ³		
d.6	0108-14	5.80	m ³	5.800	
				RAZEM	5.800
26	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km, dalsze 24 km	m ³		
d.6	0108-10	5.80	m ³	5.800	
				RAZEM	5.800
27	Wycena	Koszt zwałki za gruz	m ³		
d.6	własna	5.80	m ³	5.800	
	kalk. własna			RAZEM	5.800