

ZAMAWIAJĄCY:



POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Znak sprawy: PPDB.DZ-OB.Db.263.10.2024

Nazwa zamówienia: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby PPDB Sp. z o.o. w ramach realizacji inwestycji pn. Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Suchowoli ul. Goniądzka 21

Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia

PPDB.DZ-OB.Db.263.10.2024

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby PPDB Sp. z o.o. w ramach realizacji inwestycji pn. Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Suchowoli ul. Goniądzka 21

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby PPDB Sp. z o.o. w ramach realizacji inwestycji pn. Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Suchowoli ul. Goniądzka 21 na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą pzp” .

1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby PPDB Sp. z o.o. w ramach realizacji inwestycji pn. Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Suchowoli ul. Goniądzka 21
2. Zamówienie obejmuje:
 - 2.1. Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby PPDB Sp. z o.o. w ramach realizacji inwestycji pn. Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Suchowoli ul. Goniądzka 21. Zakres i wymagania ogólne zawierają załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia.
 - 2.2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Dostawa i montaż elektrowni słonecznej złożonej z zespołu modułów fotowoltaicznych (27 modułów po 375 Wp – Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej ilości modułów oraz ich wielkości o ile zmieszczą się ona na dachu oraz zostaną zachowane poniżej wskazane wskaźniki) o następujących wskaźnikach elektroenergetycznych:
 - napięcie przyłączenia $U=230/400V$
 - moc zainstalowana minimum $P_{dc}=10,1kW$
 - maksymalna moc oddawana minimum $P_{ac}=10 kW$
 - produkcja średnia roczna energii minimum $E=8800 kWh$.

Instalacja paneli na dachu istniejącego budynku zgodnie ze wskazaniem na załączonym rysunku dachu (E-19) poprzez konstrukcje do montażu modułów na dachach płaskich, balastem betonowym z wiatrownicą. Konstrukcje balastowe należy ustawić na podkładach izolujących, dedykowanych przez producenta danej konstrukcji. Profile aluminiowe dedykowane do mocowań modułów należy ustawić na poszyciu dachu, dociążyć zgodnie z wytycznymi producenta konstrukcji. Nachylenie paneli 28' Zaproponowana konstrukcja ma zapewnić stabilne mocowanie modułów, odporność na warunki atmosferyczne na minimum 25 lat. Montaż paneli wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną producenta urządzeń.

ZAMAWIAJĄCY:



POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Znak sprawy: PPDB.DZ-OB.Db.263.10.2024

Nazwa zamówienia: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby PPDB Sp. z o.o. w ramach realizacji inwestycji pn. Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Suchowoli ul. Goniądzka 21

Sposób wykonania instalacji oraz elementy wchodzące w jej skład zgodnie z załączonym schematem podłączenia paneli fotowoltaicznych (rys. E-7) oraz opisem technicznym instalacji elektrycznych i teletechnicznych pkt. 21 Instalacja fotowoltaiczna i 22.

W ramach instalacji należy wykonać również instalację odgromową związaną z instalacją fotowoltaiczną.

3. Dodatkowe wymagania realizacji zamówienia

3.1. Przedmiot zamówienia ma być nowy, wolny od wad i uszkodzeń. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i wykonać przedmiot zamówienia do Zamawiającego w terminie określonym w umowie na realizację przedmiotu zamówienia oraz SWZ.

3.2. Wraz z wydaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaze Zamawiającemu niezbędne dokumenty związane z przedmiotem zamówienia.

3.3. Wymagany okres gwarancji jakości wynosi – min. 2 lata.

3.4. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia na okres wskazany w ofercie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu zdawczo-odbiorczego. Szczegółowe warunki gwarancji jakości określa wystawiona i przekazana Zamawiającemu Karta Gwarancyjna Wykonawcy oraz karty gwarancyjne producentów na poszczególne elementy przedmiotu zamówienia.

3.5. Wykonawca dostarczy i zamontuje przedmiot zamówienia na własny koszt w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

3.6. Miejscem dostawy i montażu przedmiotu zamówienia jest - ul. Goniądzka 21, 16-150 Suchowola.

3.7. Odbiór przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności sprawdzenie zgodności przedmiotu zamówienia z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia i ofertą Wykonawcy.

3.8. Z czynności odbioru przedmiotu zamówienia sporządzony zostanie Protokół zdawczo-odbiorczy.

4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólny Słownik Zamówień CPV:

Kod główny:

09331200-0 Słoneczne moduły fotowoltaiczne

Kody dodatkowe:

09332000-5 Instalacje słoneczne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

5. Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia: **60 dni od podpisania umowy.**