



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PROJEKT					
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA	PROJ. WYKOŃCZENIE POSADZKI	PROJ. WYKOŃCZENIE ŚCIAN	PROJ. WYKOŃCZENIE SUFITU
0.1	WIATROŁAP	2,80m2	PŁYTKI CERAMICZNE	FARBA EMULSYJNA	TYNK MALOWANY FARBA EMULSYJNA
0.2	KL. SCHODOWA+KORYTARZ	14,30 m2	bez zmian	FARBA EMULSYJNA	TYNK MALOWANY FARBA EMULSYJNA
0.3	BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCA	8,60 m2	WYKŁADZINA PCV	FARBA EMULSYJNA	TYNK MALOWANY FARBA EMULSYJNA
0.4	BIURO OSŁ	14,70 m2	bez zmian	FARBA EMULSYJNA	TYNK MALOWANY FARBA EMULSYJNA
0.5A	KLUB SENIORA	11,20 m2	bez zmian	FARBA EMULSYJNA	TYNK MALOWANY FARBA EMULSYJNA
0.5B	BIURO KLUBU SENIORA	15,40 m2	bez zmian	FARBA EMULSYJNA	TYNK MALOWANY FARBA EMULSYJNA
0.6	KLUB SENIORA	50,40 m2	bez zmian	FARBA EMULSYJNA	TYNK MALOWANY FARBA EMULSYJNA
0.7A	HOLL	14,50 m2	bez zmian	FARBA EMULSYJNA	TYNK MALOWANY FARBA EMULSYJNA
0.7B	KORYTARZ	2,70 m2	bez zmian	FARBA EMULSYJNA	TYNK MALOWANY FARBA EMULSYJNA
0.8	KUCHNIA	6,90 m2	bez zmian	FARBA EMULSYJNA	TYNK MALOWANY FARBA EMULSYJNA
0.9	BIURO KIPUS OUS	13,80 m2	WYKŁADZINA PCV	FARBA EMULSYJNA	TYNK MALOWANY FARBA EMULSYJNA
0.10	KOMUNIKACJA	5,40 m2	PŁYTKI CERAMICZNE	FARBA EMULSYJNA	TYNK MALOWANY FARBA EMULSYJNA
0.11	W.C. DAMSKIE	6,50 m2	PŁYTKI CERAMICZNE	FARBA EMULSYJNA+ PŁYTKI CERAMICZNE	TYNK MALOWANY FARBA EMULSYJNA
0.12	W.C DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3,20 m2	PŁYTKI CERAMICZNE	FARBA EMULSYJNA+ PŁYTKI CERAMICZNE	TYNK MALOWANY FARBA EMULSYJNA
RAZEM POW. UŻYTKOWA POMIESZCZEŃ		170,40 m2			

uwaga - powierzchnia użytkowa pomieszczeń liczona po obrysie posadzki

LEGENDA:

- ISTN. ŚCIANY - BEZ ZMIAN
- ZAMUROWANIA (w części z piwnicą)
- pustaki gazobetonowe odm. 600 obustronnie tynkowane
PROJ. ŚCIANKI DZIAŁOWE (w części bez podpiwniczenia)
- pustaki Ytong Multipor gr. 8cm
- PROJ. ŚCIANKI DZIAŁOWE
- płyta GK pojedyncza montowana obustronnie na ruszcie stal, wypełnienie wełna min. (w kuchni pod montaż szafek wiszących zamontować dodatkowe wzmocnienia)
uwaga - w pomieszczeniach mokrych wodoodporna
- ISTN. GRZEJNIK DO PRZESUNIĘCIA
- GRZEJNIK NOWY

ŚCIANKA MOBILNA - parametry:
- dkonstrukcja dwustronna płyta wiórowa na ramiaku drewnianym, całość laminowana
- zawieszona górną na podkonstrukcji stalowej
- izolacyjność akustyczna 37dB

uwagi - ŚCIANKA MOBILNA:
- dokładna lokalizacja ścianki mobilnej po wykonaniu odkrywek na budowie,
- ze względu na barak możliwości wykonania odkrywek istn. stropu (działający obiekt) przyjęto iż mocowanie ścianki mobilnej odbywać się będzie do belki stalowej (ułożonej z dylatacją min. 2cm od istniejącego stropu), opartej na ścianach konstrukcyjnych budynku, za pomocą poduszek betonowych. Belkę stalową oraz sytemowe elementy montażowe ścianki mobilnej obudować płytą gipsową.
Po wykonaniu odkrywek stropu należy skontaktować się z projektantem
w celu potwierdzenia sposobu mocowania ścianki.
- wysokość ścianki mobilnej ostatecznie potwierdzić po ostatecznym ustaleniu sposobu jej montażu

TEMAT OPRACOWANIA:		FAZA:	
REMONT POMIESZCZEŃ PARTERU BUDYNKU OPS W PNIEWACH		PROJEKT REMONTU	
LOKALIZACJA:		OPRACOWAŁ:	
UL. WOLNOŚCI 1, 62-045 PNIEWY DZIAŁKA NR EWID. 1002, obręb 0001 Pniewy		inż. Zyta Grzędziel	
INWESTOR:			
GMINA PNIEWY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PNIEWACH 62-045 PNIEWY, ul. WOLNOŚCI 1			
TEMAT RYSUNKU:		DATA:	SKALA:
RZUT PARTERU - PROJEKT		10.2023	1:50
		NR RYS.:	A-03