



UWAGI DOTYCZĄCE WYKONAWSTWA ROBÓT MURARSKICH

1. ZAŁOŻONO KATEGORIĘ A WYKONYWANIA ROBÓT, T.J. WYKONYWANIE ROBÓT MURARSKICH PRZEZ NALEŻYCIĘ WYSZKOLONY ZESPÓŁ POD NADZOREM MAJSTRA MURARSKIEGO. W ZAPRAWACH WYKONYWANYCH NA BUDOWIE NALEŻY KONTROLOWAĆ DOZOWANIE SKŁADNIKÓW, A TAKŻE WYTRZYMAŁOŚĆ ZAPRAWY. JAKOŚĆ ROBÓT WINNA KONTROLOWAĆ OSOBA O ODPOWIEDNIH KWALIFIKACJACH, NIEZALEŻNA OD WYKONAWCY. NALEŻY BEZWZGLĘDNI PRZESTRZEGAĆ WYMAGAĆ DOBREJ ROBOTY OKREŚLONYCH W POLSKICH NORMACH I ODPOWIEDNIH PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. W ŚCIANACH NALEŻY UNIKAĆ BRUZZ POZIOMYCH I UKOŚNYCH, BRUZZY ZALECA SIĘ SYTUOWAĆ W 1/8 WYSOKOŚCI ŚCIANY W ŚWIELE POD LUB NAD STROPEM, A CAŁKOWITA ICH GŁĘBOKOŚĆ POWINNA BYĆ MNIEJSZA NIŻ MAKSYMALNY WYMIAR PODANY W TABLICY 21, ZAMIESZCZONEJ W PN-B-03002:2007. DOPUSZCZALNE WYMIARY BRUZZ PIONOWYCH I WNĘK OKREŚLONO W TABLICY 20 WW. NORMY.

2. ŚCIANY WZAJEMNIE PROSTOPADŁE NALEŻY ŁĄCZYĆ ZE SOBĄ W SPOŚÓB ZAPEWNIAJĄCY PRZEKAZANIE Z JEDNEJ ŚCIANY NA DRUGĄ OBCIĄŻEŃ PIONOWYCH I POZIOMYCH. WSZYSTKIE ŚCIANY KONSTRUKCYJNE NALEŻY POŁĄCZYĆ W POZIOME STROPÓW WIENCEM ŻELBETOWYM.

3. ŚCIANY NIEKONSTRUKCYJNE NALEŻY ODDYLAĆ OD STROPÓW POZOSTAWIAJĄC SZCZELINĘ 3cm. SZCZELINĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ MIĘKKIM MATERIAŁEM WYPEŁNIAJĄCYM.

OBJAŚNIENIA DO RYSUNKU:

- BETON C20/25 (B25)
- STAL ZBROJENIOWA A-IIIIN (B500B/BSI500S)
- OTULINA: 3 cm
- ŁĄCZENIE PRĘTÓW W WIENCACH NA ZAKŁAD MIN. 60cm (DOTYCZY SZCZEGÓLNIEM NAROŻY BUDYNKU)
- DETALE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH WG RYS. WYKONAWCZYCH

11			
10			
09			
08			
07			
06			
05			
04			
03			
02			
01			
00	09-11-2022	Wydanie pierwsze	
	Data	Zmiany i dodatki/data	

TEMA: BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW OŚMIATY BUDOWA PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO W SZAMOTULACH - ETAP I
INWESTOR: MIASTO I GMINA SZAMOTULY
LOKALIZACJA BUDOWY: UL. LIPOWAFELIŃSKIEGO, DZIAŁKA NR 327/13
PROJEKTANT KONSTRUKCJI: MGR INŻ. MACIEJ OŃSKI
PROJEKTANT SPR. KONSTRUKCJI: MGR INŻ. KAJETAN RUKS
SKALA: 1:100
DATA: 09-11-2022
NR RYS: K3
NAZWA RYSUNKU: RZUT KONSTRUKCJI ŚCIAN PIĘTRZA I ATYKI