
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Roboty utrzymaniowe stalowego masztu kratowego z dwoma poziomami odciągów o H=15m, na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Ostrowcu Świętokrzyskim

ADRES INWESTYCJI: 27 400 Ostrowiec Świętokrzyski

NAZWA INWESTORA: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach

ADRES INWESTORA: 25-372 Kielce
ul. Seminaryjska 12

BRANŻE: Konstrukcje

DATA OPRACOWANIA: 12.07.2024

Konserwacja masztu kratowego z dwoma poziomami odciągów, posadowiony na dachu budynku mieszkalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Konserwacja masztu kratowego z dwoma poziomami odciągów, posadowiony na dachu budynku mieszkalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim					
1	KNR 7-12 0101-05	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości masztu (w tym lin) w o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B), metodą alpinistyczną , współ. do R 15 wg STB 1 (wymagana skrupulatna kontrola stanu przygotowania powierzchni do malowania)	m2		
		38	m2	38,000	
				RAZEM	38,000
2	KNR 7-12 0105-02	Odtłuszczenie konstrukcji kratowych , jw. wg STB nr 1(w tym i lin)	m2		
		38	m2	38,000	
				RAZEM	38,000
3	KNR 7-12 0205-01	Malowanie masztu pędzlem farbami do gruntowania konstrukcji kratowych , HEMPATEX HI BUID 46410 lun równoważnej , malowanie metodami alpinistycznymi . współ do R i S x15 wg STB 1 (kontrola i odbiór warstwy gruntującej),	m2		
		38	m2	38,000	
				RAZEM	38,000
4	KNR 7-12 0211-01	Malowanie masztu pędzlem farbami nawierzchniowym konstrukcji kratowych HEMPATEX 5636 enamel lub równoważnej (kontrola i odbiór warstwy nawierzchniowej)	m2		
		38	m2	38,000	
				RAZEM	38,000
5	KNR 7-12 0101-05	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości wszystkich elementów drobnych o średnicy zewnętrznej do 58mm (stan wyjściowy powierzchni B), metodą alpinistyczną , współ. do R 15 wg STB 1	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR 7-12 0105-02	Odtłuszczenie elementów drobnych na elementach drobnych , jw. wg STB nr 1	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR 7-12 0205-01	Malowanie farbami do gruntowania konstrukcji drobnych , Deco COLOR ZINC MATALIC (techno line) lub inna równoważna , malowanie SPRAY metodami alpinistycznymi . współ do R i S x15 wg STB 1	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNR 7-12 0211-01	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi CYNKOFAN drobnych elementów konstrukcji lub równoważna	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
9	KNR 7-12 0205-01	Smarowanie lin odciągów , zacisków, napinaczy smarem grafitowym lub innym rownoważnym , smarowanie metodami alpinistycznymi . współ do R i S x15 wg STB 1	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
10	KNR 19-01 0604-03	Wykonanie izolacji poziomej powłokowej wokół masztu i odciągów masy bitumicznej na zimno typu Szybki Klej \Szybki styk SBS lub rownoważny	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
11	kal. ind.	Rektyfikacja pionowości masztu po wymianie lin i przeprowadzonym remoncie	szt		
		1	szt	1,000	

Konserwacja masztu kratowego z dwoma poziomami odciągów, posadowiony na dachu budynku mieszkalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
12	kal. ind.	Rektyfikacja anaciągu lin (z ew. koniecznością przepiecia liny)	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000