

Nr sprawy: WZP.271.11.2024.B

## **Załącznik do SWZ**

### **Opis przedmiotu zamówienia – Pakiety I, II i III**

**Pakiet nr I** - Opis przedmiotu zamówienia na utrzymanie rowów melioracyjnych zlokalizowanych na osiedlu Nowy Fordon i przy ul. Zamczysko.

#### **1. Łączna długość rowów:**

4 391,00 mb

#### **2. Łączna powierzchnia:**

- 1) Skarp – 16 104,00 m<sup>2</sup>,
- 2) Koryta rowów – 4505,30 m<sup>2</sup>

#### **3. Szczegółowy zakres prac:**

- 1) Usunięcie traw i innej roślinności ze skarp poprzez:
  - a) usunięcie ze skarp rowów odpadów komunalnych i wywiezienie ich zgodnie z obowiązującym prawem,
  - b) usunięcie samosiejek drzew i krzewów,
  - c) skoszenie traw oraz innej roślinności i pozostawienie pokosu na skarpach,
  - d) dokonanie przycinki pielęgnacyjnej drzew i krzewów,
  - e) wywiezienie zgodnie z obowiązującym prawem odpadów zielonych powstałych z usuwania samosiejek i przycinania pielęgnacyjnego.
- 2) Usunięcie traw i innej roślinności z dna rowów oraz utrzymanie drożności przepustów poprzez:
  - a) skoszenie traw oraz innej roślinności i pozostawienie pokosu na skarpach,
  - b) hakowanie dna rowów z roślinności korzeniącej się w dnie i pozostawienie jej na skarpach,
  - c) usunięcie z całej przestrzeni przepustów: mułu, piasku, odpadów komunalnych i innych zanieczyszczeń,
  - d) wywiezienie zebranych odpadów zgodnie z obowiązującym prawem.

#### **4. Szczegółowy zakres prac interwencyjnych realizowanych na wezwanie Zamawiającego:**

- 1) udrożnienie przepustów poprzez usunięcie mułu, piasku, odpadów komunalnych i innych zanieczyszczeń,
- 2) usunięcie odpadów zgodnie z obowiązującym prawem.

**Pakiet II** - Opis przedmiotu zamówienia na utrzymanie rowów melioracyjnych zlokalizowanych na osiedlu Łęgnowo – Wieś.

**1. Łączna długość rowów:**

5 379,00 mb

**2. Łączna powierzchnia:**

- 1) Skarp – 19 977,15 m<sup>2</sup>,
- 2) Koryt rowów – 10 347,75 m<sup>2</sup>

**3. Szczegółowy zakres prac:**

- 1) Usuwanie traw i innej roślinności poprzez:
  - a) usunięcie z dna i skarp rowów odpadów komunalnych i wywiezienie ich zgodnie z obowiązującym prawem,
  - b) usunięcie samosiejek drzew i krzewów,
  - c) skoszenie traw oraz innej roślinności i pozostawienie pokosu na skarpach,
  - d) dokonanie przycinki pielęgnacyjnej drzew i krzewów,
  - e) wywiezienie zgodnie z obowiązującym prawem odpadów zielonych powstałych z usuwania samosiejek i przycinania pielęgnacyjnego.
- 2) Odmulanie koryta rowu i usunięcie traw i innej roślinności z dna rowu oraz utrzymanie drożności przepustów rurowych poprzez:
  - a) usunięcie warstwy mułu o grubości 30 cm na całej szerokości rowów,
  - b) rozplantowanie namulów na koronach skarp,
  - c) usunięcie z całej przestrzeni przepustów: mułu, piasku, odpadów komunalnych i innych zanieczyszczeń,
  - d) wywiezienie zebranych odpadów zgodnie z obowiązującym prawem.

**4. Szczegółowy zakres prac interwencyjnych realizowanych na wezwanie**

**Zamawiającego:**

- 1) udrożnienie przepustów poprzez usunięcia mułu, piasku, odpadów komunalnych i innych zanieczyszczeń,
- 2) usunięcie odpadów zgodnie z obowiązującym prawem.

**Uwaga:**

**Należy uzgodnić z właścicielami terenów sąsiednich możliwości odkładania namulów na ich działki.**

**Pakiet III** - Opis przedmiotu zamówienia na utrzymanie rowów melioracyjnych zlokalizowanych na osiedlach Piaski, Prądy (rów G) i w Parku nad Starym Kanalem.

**1. Łączna długość rowów:**

5 306,00 mb

**2. Łączna powierzchnia:**

- 1) Skarp – 18 218,00 m<sup>2</sup>,
- 2) Koryta rowów – 5 286,00 m<sup>2</sup>

**3. Szczegółowy zakres prac:**

- 1) Usuwanie traw i innej roślinności ze skarp poprzez:
  - a) usunięcie z dna i skarp rowów odpadów komunalnych i wywiezienie ich zgodnie z obowiązującym prawem,
  - b) usunięcie samosiejek drzew i krzewów,
  - c) skoszenie traw oraz innej roślinności i pozostawienie pokosu na skarpach,
  - d) dokonanie przycinki pielęgnacyjnej drzew i krzewów,
  - e) wywiezienie zgodnie z obowiązującym prawem odpadów zielonych powstałych z usuwania samosiejek i przycinania pielęgnacyjnego.
- 2) Usunięcie traw i innej roślinności z dna rowów oraz utrzymanie drożności przepustów poprzez:
  - a) skoszenie traw oraz innej roślinności i pozostawienie pokosu na skarpach,
  - b) hakowanie dna rowów z roślinności korzeniącej się w dnie i pozostawienie jej na skarpach,
  - c) usunięcie z całej przestrzeni przepustów: mułu, piasku, odpadów komunalnych i innych zanieczyszczeń,
  - d) wywiezienie zebranych odpadów zgodnie z obowiązującym prawem.

**4. Szczegółowy zakres prac interwencyjnych realizowanych na wezwanie Zamawiającego:**

- 1) udrożnienie przepustów poprzez usunięcie mułu, piasku, odpadów komunalnych i innych zanieczyszczeń,
- 2) usunięcie odpadów zgodnie z obowiązującym prawem.

**Uwaga:**

**Należy uzgodnić z właścicielami terenów sąsiednich możliwości odkładania namulów na ich działki.**