

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi w miejscowości Pinczyn na długości 60 m - uzupełniająca
ADRES INWESTYCJI : Działka nr 257, Pinczyn, ul. Jezierska
INWESTOR : Gmina Zblewo
ADRES INWESTORA : ul. Główna 40, 83-210 Zblewo
DATA OPRACOWANIA : 01.03.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.03.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty pomiarowe			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym. 0,060	km	0,060	
				RAZEM	0,060
2		Roboty ziemne			
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-	m ³		
d.2	0205-01 + KNR 2-01 0214-03	II z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 6 km 60*4,0*0,35+60*0,3*0,15*2	m ³	89,400	
				RAZEM	89,400
3		Podbudowa			
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-	m ²		
d.3	0103-04	wierzchni w gr.kat.I-IV 60*4,6	m ²	276,000	
				RAZEM	276,000
4	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubości po zagęsz-	m ²		
d.3	0106-03	czeniu 60*4,0	m ²	240,000	
				RAZEM	240,000
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.3	0114-05	60*4,0	m ²	240,000	
				RAZEM	240,000
6	KNR 2-31	Warstwa wyrównawcza z piasku grubości 5 cm	m ²		
d.3	0104-07 + KNR 2-31 0104-08	60*4,0	m ²	240,000	
				RAZEM	240,000
4		Nawierzchnia drogi			
7	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielotworowych (płyty o pow.do 1 m2) - YOMB gr. 12,5	m ²		
d.4	0407-03	cm 60*4,0	m ²	240,000	
				RAZEM	240,000
5		Pobocze			
8	KNR 2-31	Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego 0/31 mm gr. 15 cm	m ²		
d.5	0204-05 + KNR 2-31 0204-06	60*2*0,3	m ²	36,000	
				RAZEM	36,000