

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja oświetlenia wewnętrznego
ADRES INWESTYCJI : II Liceum Ogólnokształcące przy ul. Królowej Jadwigi
DATA OPRACOWANIA : 09.2022

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Koszty zakupu [Kz] % Mbezp
Zysk [Z] % R+Kp(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją przetargową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania, a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z założeń oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Modernizacja oświetlenia wewnętrznego - Hala Sportowa			
d.1	analiza indywidualna	Wykonanie "Projektu Wykonawczego" wraz z niezbędnymi uzgodnieniami w zakresie fotometrii, zasilania opraw oraz zasilania głównego hali w części basenowej - instalacja wew.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 9 0501-08	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
d.1	analogia	22	szt.	22,000	
				RAZEM	22,000
3	KNNR 5 0501-02	Montaż opraw oświetleniowych wraz z podłączeniem (dostosowaniem instalacji) - oprawy na wysokości 7m	kpl.		
d.1	analogia	10	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
4	KNNR 5 0302-05	Montaż puszek natynkowych/podtynowych, zabezpieczenie instalacji po opravach	szt.		
d.1	analiza indywidualna	22	szt.	22,000	
				RAZEM	22,000
5	KSNR 5 0203-01	Przeniesienie rozdzielni sterującej nn wraz z dostosowaniem aparatury	kpl.		
d.1	analiza indywidualna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar/ kpl.		
d.1	analogia	1	pomiar/ kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNNR 5 1301-02	Pomiary natężenia powykonawcze	pomiar/ kpl.		
d.1	analogia	1	pomiar/ kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8		Utylizacja materiałów z demontażu	kpl.		
d.1	analiza indywidualna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000