

Załącznik nr 1 do umowy

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę ściany wewnętrznej w wiacie magazynowej B2 na terenie Zakładu/Instalacji "EKO-REGION" sp. z o.o. w Julkowie, gm. Skierniewice.
2. Przedmiot umowy, o którym mowa w pkt 1 należy wykonać w oparciu o umowę oraz niniejszy załącznik nr 1 do umowy - opis przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia określonego w umowie do wykonania poniższych czynności:
 - 1) Wykonania stelażu ściany separacyjnej na wysokość od posadzki do dachu z uwzględnieniem spadku dachu (wysokość ściany to średnio 5,50 m, spadek dachu jednostronny).
 - 2) Stelaż ściany:
 - słupy pionowe z profilu grubościennego 5 mm o przekroju 80 mm x 80 mm kotwione do podłoża, umożliwiające zdemontowanie ściany. Słupy rozstawione symetrycznie w ilości 6 sztuk.
 - wsporniki poziome mocowane do słupów w tzw. szachownicę, po cztery na każdą przestrzeń pomiędzy słupami, rozmieszczone symetrycznie. Wsporniki z profilu grubościennego 5 mm o przekroju 80 mm x 80 mm.
 - konstrukcja spawana na terenie Zakładu Zamawiającego przy zachowaniu wszelkich zasad bhp.
 - 3) Okładzina ściany: blachy o grubości 2 mm, stal czarna, mocowane po obu stronach stelażu ściany, montaż za pomocą śrub utwardzanych M10.
 - 4) Cała ściana winna być pomalowana natryskowo farbą antykorozyjną.
 - 5) Ściana ma być wykonana w taki sposób, aby umożliwić zdemontowanie wszystkich elementów w razie potrzeby.
 - 6) Ścianę należy posadowić w taki sposób, aby po jej wykonaniu powstała przestrzeń: 1/3 wielkości boks od strony hali sortowni oraz 2/3 wielkości boks jako pozostała część.
4. Pozostałe wytyczne:
 - 1) Wykonawca zobowiązuje się do zachowania pionu wykonanej ściany wewnętrznej, a wszelkie wskazane przez Zamawiającego odchylenia zobowiązany jest usunąć;
 - 2) Wykonanie ściany wewnętrznej w wiacie magazynowej B2 nie może spowodować demontażu i ponownego montażu pokrycia dachowego;
 - 3) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć wszelkie urządzenia i instalacje, które mogą być narażone na uszkodzenia czy oddziaływanie w wyniku prowadzonych prac w ramach umowy;
 - 4) W przypadku takiej konieczności, Wykonawca zobowiązany jest do demontażu wszelkich urządzeń i instalacji, które mogą kolidować z wykonaniem ściany wewnętrznej oraz ich ponownego, prawidłowego montażu po wykonaniu prac objętych umową;
 - 5) Wykonawca zobowiązuje się zachować szczególną ostrożność w trakcie wykonywania prac ze względu na to, iż montaż odbywać się będzie w czynnym Zakładzie pracy ze wzmożonym ruchem pojazdów ciężkich.
 - 6) Transport, dostawa, rozładunek, montaż oraz wszystkie materiały niezbędne do realizacji przedmiotu umowy po stronie Wykonawcy.
 - 7) Przed przystąpieniem przez Strony do podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag, potwierdzającego zrealizowanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty powykonawcze, tj. atesty i certyfikaty na użyte materiały.

Zamawiający:

Wykonawca: