


#### LEGENDA

- Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej gr. 10 cm w kolorze szarym
- 1.a Warstwa ścieraolna z kostki brukowej betonowej gr.10 cm w kolorze czerwonym (chodniki)
- Podsyпка cementowo piaskowa 1:4 grubości 5 cm
- Górna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego o frakcji 0-63 mm gr. 8 cm
- Dolna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego o frakcji 0-63 mm gr. 17 cm
- 4a. Dolna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego frakcji 0-63 mm gr. 12 cm
- Podbudowa pomocnicza z geokraty neolu o małych komórkach oraz wysokości komórki 10 cm wypełniona pospółką grakcji 4-31,5 mm
- 5a podbudowa pomocnicza z geokraty neoly o małych komórkach oraz wysokości komórki 10 cm wypełniona pospółką grakcji 4-31,5 mm
- Grunt rodzimy lub nasypowy
- Krawężnik betonowy 15 x 30 cm wystający na 12 cm
- 7a. Krawężnik betonowy 15 x 22 cm, najazdowy wystający na 1 cm
- Ława betonowa z oporem z betonu B-15
- Obrzeże betonowe chodnikowe 8x30 cm
- Podsyпка piaskowa grubości 10 cm
- Odwodnienie liniowe klasy KS200 na obciążenie ruchem C-250
- Ława betonowa z betonu B-35
- Opaska żwirowa gr. 20 cm



Niniejsza dokumentacja stanowi własność B.U.P.W. ARCHPEAK Paweł Wyczałkowski i może być wykorzystywana zgodnie z zamówieniem.  
Części składowe dokumentacji projektowej należy rozpatrywać łącznie. Wprowadzanie zmian, udostępnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody firmy B.U.P.W. ARCHPEAK Paweł Wyczałkowski.

Biuro usług projektowo-wykonawczych

archpeak

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  
UL.BRACI GIERYMSKICH 69  
ZIELONA GÓRA 65-140  
NIP: 929-175-43-39

TYTUŁ/OBIEKT/ADRES:		PROJEKT TERMOMODERNIZACJI ELEWACJI ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL. GRANICZNA W ŁĘKNICY, BUDYNEK NR 7 DZ. NR 177/1, OBRĘB 0001.1_Łęknica KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XI		
INWESTOR/ADRES:		GMINA ŁĘKNICA , UL. ŻURAWSKA 1 68-208 ŁĘKNICA		
TYTUŁ RYS.:	Przekrój 5-5	NR UPRAWNIENI:	PODPISY:	DATA:
BRANŻA:	Drogowa			10.2017
PROJEKTANT:	arch. Marian J. Wyczałkowski	1263/59/W-WA		SKALA: 1:20, 1:10
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Barbara Molęda	121/87/ZG		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Joanna Śmietańska	-		NUMER RYS: D.05
OPRACOWAŁ:				