



PRZEKRÓJ NR 1 - 1



SKALA 1:20

SZCZEGÓŁ A,
SKALA 1:10



LEGENDA

1. Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej gr. 10 cm w kolorze szarym
- 1.a Warstwa ścieraolna z kostki brukowej betonowej gr.10 cm w kolorze czerwonym (chodniki)
2. Podsypka cementowo piaskowa 1:4 grubości 5 cm
3. Górna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego o frakcji 0-63 mm gr. 8 cm
4. Dolna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego o frakcji 0-63 mm gr. 17 cm
- 4a. Dolna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego frakcji 0-63 mm gr. 12 cm
5. Podbudowa pomocnicza z geokraty neolu o małych komórkach oraz wysokości komórki 20 cm wypełniona pospółką grakcji 4-31,5 mm
6. Grunt rodzimy lub nasypowy
7. Krawężnik betonowy 15 x 30 cm wystający na 12 cm
- 7a. Krawężnik betonowy 15 x 22 cm, najazdowy wystający na 1 cm
8. Ława betonowa z oporem z betonu B-15
9. Obrzeże betonowe chodnikowe 8x30 cm
10. Podsypka piaskowa grubości 5 i 10 cm
11. Odwodnienie liniowe klasy KS200 na obciążenie ruchem C-250
12. Ława betonowa z betonu B-35
13. Opaska żwirowa gr. 20 cm

Niniejsza dokumentacja stanowi własność B.U.P.W. ARCHPEAK Paweł Wyczalkowski i może być wykorzystywana zgodnie z zamówieniem.
Części składowe dokumentacji projektowej należy rozpatrywać łącznie. Wprowadzanie zmian, udostępnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody firmy B.U.P.W. ARCHPEAK Paweł Wyczalkowski.

<