*PRZEKRÓJ NR **4 - 4***



SKALA 1:20

SZCZEGÓŁ D,
1:10



LEGENDA
1. Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej gr. 10 cm w kolorze szarym
1.a Warstwa ścieraolna z kostki brukowej betonowej gr.10 cm w kolorze czerwonym (chodniki)
2. Podsypka cementowo piaskowa 1:4 grubości 5 cm
3. Górna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego o frakcji 0-63 mm gr. 8 cm
4. Dolna warstwa podbudowy z tlucznia kamiennego o frakcji 0-63 mm gr. 17 cm,zagęszczona
4a. Dolna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego frakcji 0-63 mm gr. 12 cm
5. Podbudowa pomocnicza z geokraty neolu o małych komórkach oraz wysokości komórki 10 cm wypełniona pospółką grakcji 4-31,5 mm
5a podbudowa pomocnicza z geokraty neoly o małych komórkach oraz wysokości komórki 10 cm wypełniona pospółką grakcji 4-31,5 mm
6. Grunt rodzimy lub nasypowy
7. Krawężnik betonowy 15 x 30 cm wystający na 12 cm
7a. Krawężnik betonowy 15 x 22 cm, najazdowy wystający na 1 cm
8. Ława betonowa z oporem z betonu B-15
9. Obrzeże betonowe chodnikowe 8x30 cm
10. Podsypka piaskowa grubości 10 cm
11. Odwodnienie liniowe klasy KS200 na obciązenie ruchem C-250
12. Ława betonowa z betonu B-35
13. Opaska żwirowa gr. 20 cm

Niniejsza dokumentacja stanowi własność B.U.P.W. ARCHPEAK Paweł Wyczałkowski i może być wykorzystywana zgodnie z zamówieniem.
Części składowe dokumentacji projektowej należy rozpatrywać łącznie. Wprowadzanie zmian, udostępnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody firmy B.U.P.W. ARCHPEAK Paweł Wyczałkowski.

Biuro usług projektowo-wykonawczych
archpeak

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
UL.BRACI GIERYMSKICH 69
ZIELONA GÓRA 65-140
NIP: 929-175-43-39

TYTUŁ/OBIEKT/ADRES:	**PROJEKT TERMOMODERNIZACJI ELEWACJI ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL. GRANICZNA W ŁĘKNICY, BUDYNEK NR 7 DZ. NR 177/1, OBRĘB 0001.1_Łęknica KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XI**			
INWESTOR/ADRES:	GMINA ŁĘKNICA , UL. ŻURAWSKA 1 68-208 ŁĘKNICA			
TYTUŁ RYS.:	**Przekrój 4-4**	NR UPRAWNIEŃ:	PODPISY:	DATA: **10.2017**
BRANŻA:	**Drogowa**			
PROJEKTANT:	arch. Marian J. Wyczałkowski	1263/59/W-WA		SKALA: **1:40, 1:10**
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Barbara Molęda	121/87/ZG		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Joanna Śmietańska	-		NUMER RYS: **D.04**
OPRACOWAŁ:				