

**Wykonawcy
w postępowaniu**

Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

Dotyczy: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pn.: Przebudowa przystani żeglarskiej w Rydlewie oraz Przebudowa pomostu i nabrzeża w ramach II etapu przebudowy przystani żeglarskiej nad Jeziorem Żnińskim Małym.

W związku z zapytaniami dot. treści SWZ, działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. Poz. 1129 ze zmian.), wyjaśniam, co następuje:

1. Z rysunku nr 21 – szczegół postumentów – wynika, że do wykonania są 23 postumenty W opisie projektowanych konstrukcji załączonym do projektu budowlanego wyszczególnione jest łącznie 18 szt. Na planie sytuacyjnym zlokalizowano 19 szt. Natomiast w przedmiarze Rydlewo_bud_cz m _04_26.08.2021-PR jest łącznie 18 szt. i w przedmiarze Rydlewo_bud_cz w _04-PR wpisano 1 komplet.
Czy wobec tego wpisane do przedmiaru wielkości należy przyjąć do kosztorysu.
Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem 18 szt. + 1 komplet.
2. Ławki – w przedmiarze Rydlewo_bud_cz w _04-PR wpisano 24 komplety ławek natomiast w opisie projektowanych konstrukcji załączonym do projektu budowlanego podano, że ławek jest 7 zestawów z modułem 3 metrowym, łącznie 21 mb.
Czy wobec tego wpisane do przedmiaru wielkości należy przyjąć do kosztorysu.
Należy przyjąć 21 mb. Konieczna aktualizacja przedmiaru w tym zakresie, co zostanie uczynione w ramach odrębnego pisma.
3. Śmietniki – opisie projektowanych konstrukcji załączonym do projektu budowlanego podano 12 śmietników, natomiast w przedmiarze Rydlewo_bud_cz m _04_26.08.2021-PR 7 szt. i w przedmiarze Rydlewo_bud_cz w _04-PR wpisano 2 komplety.
Czy wobec tego wpisane do przedmiaru wielkości należy przyjąć do kosztorysu
Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem 8 kpl. + 4 kpl.
4. Siedziska – w przedmiarze Rydlewo_bud_cz m _04_26.08.2021-PR poz. 28 podano dostawa i montaż siedzisk kpl. 28.
W opisie i na rysunkach nie znaleziono tej pozycji.
Czy wobec tego wpisane do przedmiaru wielkości należy przyjąć do kosztorysu
Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem.

Podczas przygotowywania kosztorysu zgodnie z przedmiarem Przystań Żeglarska _PRbudowlana zauważyliśmy nieścisłości pomiędzy podstawą wyceny a opisem w projekcie np.:

5. Poz. Nr 26 – Kraty stalowe z prętów... - Pozycja powinna dotyczyć zabezpieczenia okna blachą perforowaną cięto-ciagnioną
Należy przyjąć zgodnie z udzieloną wcześniej odpowiedzią Zamawiającego na pytanie do SWZ.
6. Poz. Nr 28 i 29 – Izolacja ze styropianu gr. 10 cm – pozycja została przyjęta z klejenia zaprawa a ma być styropian klejony na klej poliuretanowy.
Należy przyjąć do wyceny klej poliuretanowy w ilości 0,11 kg/m².
7. Poz. Nr 41 – Przyjęto KNR dotyczący rynny dachowej prostokątnej z blachy ocynkowanej - a wg opisu ma być rynna z PVC
Należy przyjąć do wyceny rynnę dachową z PVC śr. 120mm.
8. Poz. Nr 42 – Przyjęto KNR dotyczący rury spustowej prostokątnej z blachy ocynkowanej - a wg opisu ma być rura spustowa z PVC.
Należy przyjąć do wyceny rurę spustową z PVC śr. 100mm.
9. Poz. Nr 56 – Przyjęto jako pozycje scalona ale nie wiadomo jakiej grubości ma być posadzka – wg opisu 30 mm, ale przez scalenie kilku pozycji nie wiemy co kosztorysant przyjął w przedmiarze.
Należy przyjąć do wyceny posadzkę betonową z betonu kl. C20/25 (B25) gr. 20 cm z posypką korundową lub kwarcową, dodatek dotyczy zbrojenia siatką stalową ocynkowaną zgrzewaną o śr. drutu 1,4 mm i oczku 19x19 mm.
10. Poz. Nr 60 – Przyjęto sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych – Zgodnie z informacjami z dokumentu „Uzupełnienie SWZ – opis przedmiotu zamówienia-1 z dnia 3 sierpnia 2021 r. zgodnie z pkt 24, sufit ma być z płyt g-k.
Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem, np. ARMSTRONG SAVANNA Board 600x600x12 mm, moduł 60x60cm, odporność na wilgoć (RH%) 95%, reakcja na ogień EU Euroklasa A2-s1,d0
11. Poz. Nr 61 – Przyjęto izolację z wełny mineralnej – brak informacji o rodzaju i grubości izolacji
Wełna mineralna gr. 20 cm o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda=0,036$ W/m*K.
12. Poz. Nr 71 – Przyjęto wymianę drzwi w korytarzu i biurze – czy drzwi mają być drewniane (zgodnie z opisem pozycji KNR) czy PVC
Należy przyjąć stolarkę z PVC 3-szybowe.

13. Poz. Nr 75, 76, 77 dotyczą ościeżnic i skrzydeł drzwiowych drewnianych – wg opisu drzwi mają być PVC.

Należy przyjąć stolarkę z PVC.

Sprawę prowadzi:

Magdalena Ciszak

Główny specjalista ds. zamówień publicznych

Dawid Kuźniak

Główny specjalista ds. budownictwa inwestycyjnego