




UWAGI:

- Przed zamowieniem przepustu należy wykonać szczegółową inwentaryzację geometryczną istniejącego sklepienia aby dopasować konstrukcję przepustu stalowego
- Konstrukcję przepustu należy posadowić w spadku zgodnym ze spadkiem cieku na ławie z betonu gr. 30 cm i czoła zakotwić w ścianach czołowych.
- Istniejące mury oporowe od strony DW i GW należy rozebrać w niezbędnym zakresie i odtworzyć.
- Nawierzchnię na długości obiektu ułożyć w spadku poprzecznym dwustronnym , na pozostałym odcinku należy ukształtować niweletę i powiązać ze stanem istniejącym.
- Projekt zakłada zabezpieczenie wodociągu na czas budowy.
- Ze względu na sąsiedztwo działek od strony DW i GW otwierane ogrodzenia należy doprowadzić i powiązać z balustradą na obiekcie.
- Wykopki należy zabezpieczyć tymczasowo ściankami szczelnymi wyciąganymi.
- Roboty nawierzchniowe należy wykonać z godnie z projektem w zakresie określonym na PZT zakres prac obejmuje odtworzenie niwelety bez jej korekty..
- Do Wykonawcy należy opracowanie projektów:
 - zabezpieczenia wykopów,
 - technologicznego przeprowadzenia wody,
 - zabezpieczenia sieci,
 - montażu przepustu,
 - montażu balustrad,
 - tymczasowej organizacji ruchu wraz z projektem i budową ewentualnej kładki dla pieszych.

ZAMAWIAJACY / CLIENT				
 Gmina Wojcieszów ul. Pocztowa 1 59-550 Wojcieszów				
PROJEKTANT / ENGINEERING CONTRACTOR				
Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich ONMAX GROUP Sp. z o.o. ul. Łubinowa 12/7, 55-080 Smolec				
NAZWA ZADANIA:				
REMONT PRZEPUSTU DROGOWEGO NA UL. KRESOWEJ NA POTOKU BĘŁCZAK W WOJCIESZOWIE				
FAZA PROJEKTU / DESIGN PHASE :				
MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH				
BRANŻA / BRANCH :				
MOSTOWA				
TREŚĆ RYSUNKU / DRAWING COVERS:				
Rysunek zestawczy				
ZESPÓŁ PROJEKTOWY / DESIGN TEAM				
funkcja	imię i nazwisko	specjalność i nr uprawnień	podpis	data
Główny Projektant	mgr inż. Maciej Kopel	w specjalności mostowej 72/DOŚ/05		LIPIEC 2022r.
Sprawdzający	mgr inż. Justyna Nowicka	w specjalności mostowej 229/DOŚ/06		LIPIEC 2022r.
skala/scale	nr umowy/contr. No.	nr rys./dwg No.	nr proj./Proj No.	rew./rev
1:50	UMOWADR.271.14.2022	02	MSJ188/2022	0