


## BOISKO DO TENISA ZIEMNEGO 1:100



BOISKO DO TENISA ZIEMNEGO – POLE GRY 23.77x10.97m

WSZYSTKIE LINIE BOISKA MALOWANE METODĄ NATRYSKOWĄ  
FARBĄ DEDYKOWANĄ DO NAWIERZCHNI POLIURETANOWYCH.  
LINIE BOISKA SZEROKOŚCI 5cm W KOLORZE RÓŻNIĄCYM SIĘ  
OD KOLORU NAWIERZCHNI – PREFEROWANY KOLOR BIAŁY.

BOISKO POWINNO BYĆ WYPOSAŻONE W:

- DWA SZLUPKI ALUMINIOWE Z MECHANIZMEM NACIĄGOWYM, DEMONTOWALNE;
- SIATKĘ DO PIŁKI TENISA Z POLIETYLENU GR.3mm;
- DWIE TULEJE MONTAŻOWE UMOŻLIWIAJĄCE DEMONTAŻ SZLUPKÓW;
- KOMPLET ZAŚLEPEK DO TULEJ MONTAŻOWYCH, UMIESZCZANYCH W NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ PO ZDEMONTOWANIU SZLUPKÓW.

SKŁUPKI ALUMINIOWE WYKONANE Z PROFILU ALUMINIOWEGO,  
MOCOWANE W TULEJACH MONTAŻOWYCH ZABEZPIECZONYCH  
ANTYKOROZYJNIE, OSADZONYCH W FUNDAMENCIE.  
SKŁUPKI Z URZĄDZENIEM NACIĄGOWYM ZEWNĘTRZNYM Z  
ZASTOSOWANIEM ŚRUBY TRAPEZOWEJ I HAKÓW ZACZEPOWYCH  
ZAMOCOWANYCH NA PRZECIWLEGŁYM SKŁUPKU.

Inwestycja:

**BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO  
NA TERENIE OŚRODKA SPORTU I REKREACJI  
PRZY UL. KOLEJOWEJ 12 W SIDRZE**  
dz. nr ewid. 761/28

Investor:

**Gmina Sidra**  
ul. Rynek 5, 16-124 Sidra

Jednostka projektowa:

**PTASZYŃSKI Architektura**  
ROMAN PTASZY SKI  
ul. Bałtycka 2/9  
15-611 Białystok

Faza opracowania:

# Projekt budowlany

Rysunek:

## RZUT BOISKA DO TENISA ZIEMNEGO

	Branža
--	--------

Architektura:

Projektant:	Nr upraw.:	Podpis:
mgr inż. arch. Roman Ptaszyński	BŁ-PKK/11/2003	
Opracowanie:		
mgr inż. arch. Szymon Wyczółkowski		

Projekt jest chroniony prawem autorskim.  
Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym,  
wszystkie nieścisłości konsultować z Głównym Projektantem

Nr proj.: PT-4/2024	Skala: 1:100	Data: 22.02.2024	Nr rys.: Z-2B
------------------------	-----------------	---------------------	------------------