

## 2.PRZEDMIAR

Nazwa zadania: „Remonty częściowe nawierzchni utwardzonych na drogach w Gminie Jarosław”



Inwestor: Gmina Jarosław, ul. Piekarska 1, 37-500 Jarosław  
Lokalizacja: Koniaczów, Zgoda, Surochów, Makowisko, Sobiecin

Lp	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	Ilość jednostek
1	D.00.00.00 D.05.03.17	• wykonanie remontów częściowych nawierzchni bitumicznych dróg, z zastosowaniem emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych przy użyciu specjalnych maszyn (remonter drogowy Patcher w pełni zautomatyzowany - zestaw 9t), poprzez wydmuchanie pod ciśnieniem zanieczyszczenia i wdmuchanie pod ciśnieniem mieszanki grys i emulsji;	zestaw	2,5
		• miejsce pracy remontera wskazane przez przedstawiciela Zarządcy Drogi		
		Lokalizacja:		
		Koniaczów		
		Zgoda		
2	D.00.00.00 D.05.03.17	• wykonanie remontów częściowych nawierzchni bitumicznych dróg z wycinaniem piły przy zastosowaniu mieszanki mineralno – bitumicznej AC11S 50/70 wraz z skropieniem emulsją asfaltową krawędzi i dna wybojów, rozscielenie mieszanki w 1 lub 2 warstwach i zagęszczeniem, uszczelnienie połączenia emulsją, wyboje głębokości 4-8cm, uprzątnięcie rumoszu wraz z utylizacją	m2	80,6
		• miejsce pracy remontera wskazane przez przedstawiciela Zarządcy Drogi		
		Lokalizacja:		
		Koniaczów		
		dz.345/2		
		dz.348		
		dz.355		
		dz.259/6		
		dz.343/2		
		Zgoda		
		dz.299/2		
		Surochów		
		609/1		
		Makowisko		
		dz. 879		
		dz.34/36		
		dz.355/158		
		dz.35/31		
		Sobiecin		
		dz.279		