


Nr. Pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	Obliczeniowa, średnia wysokość pomieszczenia	Kubatura	Krot. wym. pow.	Wydajność wentylacji	Temperatura obliczeniowa	Uwagi	INSTALACJA WENTYLACJI - CENTRALA [m3/h]		WENTYLACJA WYWIEWNA [m3/h]
		m2	m	m3	1/h	m3/h	st. C		NAWIEW	WYWIEW	WYWIEW
01	Przedśionek p.poż.	11,51	2,5	28,78	1,0	29	16	w ent. mech. n/w - 1,0 w/h	29	29	
02	Przedśionek WC	3,33	2,5	8,34	6,0	50	20	50 m3/h na miskę ustępową (50m3/h*1) - w yw iew mech.	50		50
03	WC personelu	2,36	2,5	5,89	8,5	50	20	50 m3/h na miskę ustępową (50m3/h*1) - w yw iew mech.	50		50
04	Pom. Socjalne	13,85	2,5	34,62	2,0	69	20	w ent. mech. n/w - 2,0 w/h	69	69	
05	Pom. Gospodarcze	13,36	2,5	29,39	4,0	118	20	w ent. mech. n/w - 4,0 w/h	118	118	
06	Komunikacja	11,15	2,5	27,86	1,0	28	20	w ent. mech. n/w - 1,0 w/h	28	28	
07	Węzeł sanitarny	15,03	2,5	37,58	5,3	200	24	50 m3/h na natrysk (50 m3/h*1) i 30 m3/h na miskę ustępową (30m3/h*4) - w yw iew mech.	200		200
08	Kuchnia	14,64	2,5	36,61	5,0	183	20	w ent. mech. n/w - 5,0 w/h	183	183	
09	Zmyw alnia	4,37	2,5	10,93	5,0	55	20	w ent. mech. n/w - 5,0 w/h	55	55	
10	Komunikacja/szatnia	20,40	3,5	71,41	3,0	214	20	w entylacja graw itacyjna - 3,0 w/h	214	214	
11	Przedśionek	3,80	3,5	13,31	1,0	13	20	w entylacja graw itacyjna - 1,0 w/h	13	13	
12	Sala nr 1	66,43	3,5	232,52	3,0	698	20	3 osoby dorosłe + 25 dzieci; 3*20 m3/h + 25*15 m3/h; w ent. mech. n/w lub 3w/h	698	698	
13	Sala nr 2	66,69	3,5	233,43	3,0	700	20	3 osoby dorosłe + 25 dzieci; 3*20 m3/h + 25*15 m3/h; w ent. mech. n/w lub 3w/h	700	700	
suma:		246,92		770,665					2407	2107	

UWAGA:
Pomieszczenia świetlicy wiejskiej wentylowane będą grawitacyjnie ze wspomaganiem wentylatorami wywiewnymi i okapem kuchennym.



LEGENDA:
Instalacja wentylacji mechanicznej - nawiew
Instalacja wentylacji mechanicznej - wywiew

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ABAKUS"		1:100
PECOLD & WIECZOREK		rys. nr IS05
ul. Dworcowa 34/2, 64-320 Buk		03.2024r.
tel. 600-024-979, 600-030-086		
NAZWA OPRAC.	PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT TECHNICZNY	
RODZAJ INWESTYCJI	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GMINNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE ORAZ ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU	
LOKALIZACJA	działka nr ew. 164, Januszewice, 62-066 Granowo	
ZLECENIODAWCA	GMINA GRANOWO, ul. Sportowa 2, 62-066 Granowo	
NAZWA RYS.	RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACJI	
PROJEKTANT	mgr inż. Rafał KUBIAK	
/ inst. sanit. /	WKP/0145/POOS/10	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Maria ŁASIŃSKA	
/ inst. sanit. /	WKP/0161/POOS/18	