

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont Klubu Seniora w Pinczynie  
ADRES INWESTYCJI : ul. Semlińska 1B, 83-251 Pinczyn  
INWESTOR : Gmina Zblewo  
ADRES INWESTORA : ul. Główna 40, 83-210 Zblewo  
DATA OPRACOWANIA : 30.06.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
30.06.2021

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Prace rozbiórkowe</b>			
1	KNR-W 4-01 d.1 0819-05	Skucie glazury i terakoty na ścianach lub podłogach glazura: 12,61 m <sup>2</sup> terakota: 129,43 m <sup>2</sup> 112,62+16,81+12,61	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  142,040	142,040
				RAZEM	142,040
2	KNR 4-01 d.1 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 112,62*0,12+16,81*0,12	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  15,532	15,532
				RAZEM	15,532
3	KNR 4-01 d.1 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. między ustępami na zaprawie cementowo-wapiennej (1,55+2,05+0,11+0,3+0,3+0,4)*3,16+0,95*3*1,11	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18,047	18,047
				RAZEM	18,047
4	KNR-W 4-01 d.1 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 112,62*0,35+16,81*0,35+18,047*0,12	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  47,466	47,466
				RAZEM	47,466
5	KNR-W 4-01 d.1 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km 129,43*0,1+129,43*0,35+129,43*0,015+18,047*0,12	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  62,351	62,351
				RAZEM	62,351
6	KNR 4-02 d.1 0521-01	Demontaż grzejnika stalowego płytowego jednorzędowego GP-2 i GP-4 6	kpl.  kpl.	  6,000	6,000
				RAZEM	6,000
<b>2</b>		<b>Roboty budowlane</b>			
7	KNR 2-02 d.2 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 129,43*0,10	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  12,943	12,943
				RAZEM	12,943
8	KNR 2-02 d.2 1101-01 z. sz. 5.4. 9913	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. 129,43*0,10	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  12,943	12,943
				RAZEM	12,943
9	KNR 2-02 d.2 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 129,43	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  129,430	129,430
				RAZEM	129,430
10	KNR 2-02 d.2 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 129,43	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  129,430	129,430
				RAZEM	129,430
11	KNR-W 2-02 d.2 1116-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 65 mm Krotność = 2,6 129,43	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  129,430	129,430
				RAZEM	129,430
12	KNR 2-02 d.2 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 129,43	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  129,430	129,430
				RAZEM	129,430
13	KNR 2-02 d.2 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą (4,1+4,1+2,84+2,43+0,89)*3,16+1,06*1,11+0,78*2,16	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  48,239	48,239
				RAZEM	48,239
<b>3</b>		<b>Prace wykończeniowe</b>			
14	KNR 2-02 d.3 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych Krotność = 2 (1,01+4,71+0,93+2,84+9,06+0,95+3,66+0,94+5,55+2,46+1,9)*3,14+(0,95+1,1+1,06+1,46)*1,09+(2*1,57+1,59)*1,2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  117,449	117,449
				RAZEM	117,449
15	KNR 0-23 d.3 2612-08 analogia	Ochrona narożników kątownikiem aluminiowym perforowanym 25x25 mm 8*2,05+6*2,1	m  m	  29,000	29,000
				RAZEM	29,000
16	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe Krotność = 2 (1,01+4,71+0,93+2,84+9,06+0,95+3,66+0,94+5,55+2,46+1,9)*3,14+(0,95+1,1+1,06+1,46)*1,09+(2*1,57+1,59)*1,2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  117,449	117,449
				RAZEM	117,449
17	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni ścian	m <sup>2</sup>		117,449

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(1,01+4,71+0,93+2,84+9,06+0,95+3,66+0,94+5,55+2,46+1,9)*3,14+(0,95+1,1+1,06+1,46)*1,09+(2*1,57+1,59)*1,2	m <sup>2</sup>	117,449	
				RAZEM	117,449
<b>4</b>		<b>Prace instalacyjne</b>			
18 d.4	KNR 0-31 0301-03	Montaż ogrzewania podłogowego - układ węzownicy ślimakowy - część instalacyjna; rurociągi z polibutyleny PB o śr. 16 mm i rozstawie 225 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C 129,43	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  129,430	129,430
				RAZEM	129,430
19 d.4	KNR 2-15 0402-03 z.o. 2.4.8.a) 9901-01	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr. nom. 25-32 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach budynku - wykonanie bruzd dla rurociągów w podejściach 15	m  m	  15,000	15,000
				RAZEM	15,000
20 d.4	KNR-W 2-15 0410-02	Szafki z rozdzielaczami typu SWP-2, SWN-2 do instalacji c.o. o ilości obwodów 5-7 1	szt.  szt.	  1,000	1,000
				RAZEM	1,000
21 d.4	KNR 0-31 0306-06	Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego HP07/16 (7 obwodów, 3/4"/16) 1	kpl.  kpl.	  1,000	1,000
				RAZEM	1,000
22 d.4	KNR 0-31 0307-02	Zawory mieszające do regulacji temperatury przepływu wody 3-drogowe z siłownikiem elektrycznym 24 V; śr. nominalna gniazd zaworów 20 mm 1	kpl.  kpl.	  1,000	1,000
				RAZEM	1,000
23 d.4	KNNR 4 0140-03 ana- logia	Pompy obiegowe c.o. o ltr. nominalnej 25 mm 1	kpl.  kpl.	  1,000	1,000
				RAZEM	1,000
24 d.4	KNR 0-31 0308-03	Próba szczelności ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur 225 mm 129,43	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  129,430	129,430
				RAZEM	129,430
25 d.4	KNR 2-15/ GEBERIT 0101-01	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie 2	kpl.  kpl.	  2,000	2,000
				RAZEM	2,000
26 d.4	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp 2	kpl.  kpl.	  2,000	2,000
				RAZEM	2,000
27 d.4	KNR 2-15/ GEBERIT 0202-01	Armatura sputująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna 2	kpl.  kpl.	  2,000	2,000
				RAZEM	2,000
28 d.4	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-03	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka 1	kpl.  kpl.	  1,000	1,000
				RAZEM	1,000
29 d.4	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienna o śr. nominalnej 15 mm 1	szt.  szt.	  1,000	1,000
				RAZEM	1,000
30 d.4	KNR-W 2-15 0208-09	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach klejonych 15	m  m	  15,000	15,000
				RAZEM	15,000
31 d.4	KNR-W 2-15 0211-08	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach klejonych 2	podej.  podej.	  2,000	2,000
				RAZEM	2,000
32 d.4	KNR 2-02 1017-02 ana- logia kalk. własna	Kabiny WC systemowe 30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30,000	30,000
				RAZEM	30,000