MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH		
Oznaczenia kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		Z.40600.1772.2022
Nazwa miejscowości		Stare Miasto
Jednostka ewidencyjna	Identyfikator	301011_2
	Nazwa	Stare Miasto
Obręb ewidencyjny	Identyfikator	0014
	Nazwa	Stare Miasto
Skala mapy		1: 500
Numer sekcji mapy		6.172.22.14.2.2 ; 6.172.22.15.1.1
Nazwa układu współrzędnych	Płaszczyznowych płaskich	2000/6
	Układ wysokości	Kronsztadt 60
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		— — — —
Informacje o aktualizacji gruntowych map wpływ na zagospodarowanie gruntów , aktualizowanych w granicach projektowanej inwestycji		Mapa do celów projektowych zostala wykonana bez ustalenia pełnej stuletniości granicznych opublikowanej w KW.
Adres		62-573 Stare Miasto ul. Orzechowa
Data opracowania mapy		16.05.2022

mgr inż. Michał Sośnicki
ul. Rataja 1/18
62-504 KONIN
Tel. 063 2442239 kom. 606 668 732

Michał Sośnicki
biegły i rzeczoznawca gminny wyłączonego

mgr inż. Michał Sośnicki
geodeta uprawniony
62-500 Konin ul. Rataja 1/18
tel. 63 244 22 39, kom.606 668 732
Prace geodezyjne nr 9810

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub jest brak informacji w instytucjach branżowych.

Podmiot/nazwa, do którego dokument został sporządzony w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera opisał techniczny przyjmuje zwarzfikowany. Jednocześnie informuje, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	Z.40600.1772.2022
Organ służby geodezyjnej, który przyjął zgłoszenie	Starosta Koniński
Wykonawca prac geodezyjnych	mgr inż. Michał Sośnicki geodeta uprawniony 62-500 Konin ul. Rataja 1/18 tel. 63 244 22 39, kom.606 668 732 Pracownia nr 9810
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik przyjętej weryfikacji	Z.40600.1772.2022 1 z dnia 16.05.2022
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	mgr inż. Michał Sośnicki geodeta uprawniony 62-500 Konin ul. Rataja 1/18 tel. 63 244 22 39, kom.606 668 732 Pracownia nr 9810

Istn. w ul. Morwowej słup nr 5/II stalowy, kołowo - stożkowy rurowy o wysokości 7,0m. z oprawą oświetleniową led. Własność Gminy Stare Miasto. Punkt przyłączenia proj. oświetlenia ul. Orzechowej.

Proj. szt. 6 (nr 5/II/1 do nr 5/II/6) słupy kołowo - stożkowe, rurowe, ocynkowane. Słupy o długości całkowitej 7,0m. z wysięgnikiem 1-ramiennym o wysokości i długości wysięgu 1,0m. (szt. 6). Na słupach zamontować 6 szt. opraw ledowych o mocy 61W z redukcją mocy i strumienia świetlnego.

Proj. linia kablowa oświetleniowa YAKY 4x25mm² o długości całkowitej 420m. (w tym ul. Orzechowa 276m. i ul. Różana 144m.)



UWAGA:

1. Wykopy pod kabel wykonywać mechanicznie oraz **ręcznie ze szczególną ostrożnością i uwagą** uwzględniając istniejące uzbrojenie podziemne a w szczególności kable elektryczne NN i gazociąg. Przy pracach ziemnych uwzględnić wymogi określone protokołem z narady koordynacyjnej Starosty Konińskiego.
2. Na skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem podziemnym projektowany kabel osłonić miękką rurą LDPE 50 koloru niebieskiego. Przy skrzyżowaniu z jezdniami (szt. 3) oraz wjazdami z kostki brukowej do posesji kabel osłonić rurą twardą HDPE 75, ułożoną metodą przecisku lub przewiertu na głębokości 1,0m. od góry nawierzchni jezdni i 0,8m. (wjazdy do posesji).
3. Ze względu na liczne zbliżenia i skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, proj. kabel na odcinku od słupa nr 5/II/1 do słupa 5/II/5 osłonić miękką rurą LDPE 50 koloru niebieskiego.
4. Słup końcowy nr 5/II/10 oraz 5/II/6 uziemić. Rezystancja uziemienia R<30Ω. Bednarkę Fe/Zn 25x4mm ułożyć na dnie wykopu kablowego.
5. Po wykonaniu prac ziemnych, teren przywrócić do stanu pierwotnego.

[redacted] - zakres na 2024

BIURO PROJEKTÓW I USŁUG POMIAROWYCH "BUDOPROJEKT" ul. B. Śmielego 6, Konin, tel/fax (0-63) 245 07 08 e-mail: budoprojekt.zbigniew.wroblewski@wp.pl			
INWESTOR	Gmina Stare Miasto 62-571 Stare Miasto, ul. Główna 16B		
OBIEKT	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Miasto, ul. Orzechowa	DATA	07/2022
ADRES	Obręb Stare Miasto, dz. geodez. nr 176, 177/2, 178/1, 1287i 1310, gm. Stare Miasto	SKALA	1:500
TREŚĆ	Plan zagospodarowania terenu	NR RYS	E/1
PROJEKTOWAŁ	inż. Zbigniew Wróblewski Upr. Nr GT 6346/PW/09/75 spec. instal. wzywniczych a zakresie instalacje elektryczne		