

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Remont lokalu mieszkalnego</b>		
1	Element	<b>Roboty budowlane</b>		
1.1	KNRW 401/353/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych	szt	2,00
1.2	KNP 2/1508/2 (2)	Regulacja stolarki okiennej zespolonej	otwór	2,00
1.3	KNRW 401/818/5	Zerwanie wykładziny podłogowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,05*3,55+1,90*2,05		14,72
		RAZEM:		14,72
1.4	KNRW 202/1124/5 (1)	Zerwanie listew przyściennych	m	17,80
1.5	KNRW 202/1025/1	Ościeżnica stalowa dla drzwi wewnątrzlokalowych	szt	2,00
1.6	KNRW 202/1022/1	Skrzydło drzwiowe wejściowe wzmocnione , z dwoma zamkami i wizjerem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,80*2,05		1,64
		RAZEM:		1,64
1.7	KNRW 202/1022/1	Skrzydło drzwiowe płytowe wewnętrzne, do WC		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,60*2,05		1,23
		RAZEM:		1,23
1.8	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie sufitów , preparatem Atlas Uni Grunt		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,05*3,55+1,90*2,05		14,72
		RAZEM:		14,72
1.9	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,55*5,40		19,17
		RAZEM:		19,17
1.10	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie ścian , preparatem Atlas Uni Grunt		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(3,55+5,40)*2*2,90+3,40*2*2,90		71,63
		-(0,85+0,65)*2,0		-3,00
		RAZEM:		68,63
1.11	KNRW 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	m2	68,63
1.12	KNRW 202/1123/1 (1)	Posadzki rulonowe z wykładzin z tworzyw sztucznych	m2	14,72
1.13	KNRW 202/1124/5 (1)	Listwy przyścienne z tworzyw sztucznych	m	17,80
1.14	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja gruzu	kpl	1,00
2	Element	<b>Roboty instalacji wod-kan.</b>		
2.1	KNRW 402/152/1	Demontaż bojlera	szt	1,00
2.2	KNNR 8/108/1	Demontaż rurociągu stalowego, Fi 20 mm	m	8,00
2.3	KNRW 215/143/1	Montaż bojlera elektr.o poj. 50 dm3	kpl	1,00
2.4	KNNR 8/217/7	Wymiana brodzika natryskowego 900x900 mm , z syfonem	szt	1,00
2.5	KNRW 402/224/3	Wymiana ustępu porcelanowego, "Kompakt"	kpl	1,00
2.6	KNNR 4/116/8 (2)	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do płuczek o połączeniu metalowym	szt	1,00
2.7	KNRW 215/111/1 (1)	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi zew.20 mm	m	8,00