

GMINA SOMIANKA

07-203 Somianka

pow. wyszkowski. woj. Mazowieckie
tel. (29) 74 187 90 fax (29) 74 187 14
NIP 762-190-15-71, REGON550668090

Kz.272.1.2023

Somianka-Parcele, dnia 25 stycznia 2023r.

Do Wykonawców

Wyjaśnienie treści opisu potrzeb i wymagań

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022 poz. 1710 z późn. zm.) na zadanie pn.: „Przebudowa drogi Dębiny- Wólka Somiankowska” – znak sprawy Kz.272.1.2023.

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI OPISU POTRZEB I WYMAGAŃ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.; zwana dalej: ustawą PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie nr 1:

„ W związku z przystąpieniem do postępowania proszę o udzielenie wyjaśnień. Proszę o potwierdzenie, iż kolejność wskazanych na przekrojach warstw konstrukcyjnych jest prawidłowa. Według Wykonawcy podbudowa z mieszanki związanej cementem powinna zostać zastosowana przed warstwą wzmacniającą z kruszywa naturalnego. Proszę o potwierdzenie iż warstwę podbudowy związanej cementem należy wykonać na miejscu z wykorzystaniem istniejącego materiału. W dokumentacji projektowej konstrukcję określono następująco : ist. warstwa nawierzchni z kruszywa naturalnego, następnie podbudowa z mieszanki związanej cementem oraz warstwy asfaltu. Proszę również o doprecyzowanie jaki rodzaj kruszywa przewidziano w warstwie podbudowy o gr. 15 cm (przedmiar, poz. nr 5).”

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Kolejność wykonania warstw wskazanych na przekrojach jest prawidłowa.

Należy wykonać od dołu konstrukcji:

- wykorytować pod poszerzenia konstrukcji istniejącej „żwirówki” do szerokości podbudowy 5,4m,
- uzupełnić wykopy poszerzeń kruszywem naturalnym celem wyrównania do istniejącej żwirówki,
- rozłożyć jednorodną warstwę na całej szerokości również kruszywa naturalnego, dostosować spadki, wyprofilować i zagęścić,
- za stabilizować tak przygotowane podłoże cementem na głębokość20 cm, mieszanka C3/4,

- wykonać warstwę wiążącą i ścieralną.

Do wykonania w/w warstw należy zastosować kruszywo naturalne 0/31,5mm.

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

Z upoważnienia Wójta Gminy Somianka

Zastępca Wójta Gminy Somianka