

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45421131-1 Instalowanie drzwi
45431100-8 Kładzenie terakoty
45442110-1 Malowanie budynków

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja pomieszczeń biurowych z przystosowaniem na Centrum Zarządzania Kryzysowego Gminy Stegna
ADRES INWESTYCJI : ul. Gdańska 7, 82-103 Stegna
INWESTOR : Gmina Stegna
ADRES INWESTORA : 82-103 Stegna, ul. Gdańska 34

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Łukasz Śledź, upr. nr WAM/0083/POOK/16 (Kosztorysowanie)
DATA OPRACOWANIA : 21.10.2024

Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.10.2024

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest Modernizacja pomieszczeń biurowych z przystosowaniem na Centrum Zarządzania Kryzysowego Gminy Stegna w budynku położonym przy ul. Gdańskiej 7 na działce numer 783/4 w miejscowości Stegna, gmina Stegna.

Zakres prac ogólnobudowlanych

- ? Rozbiórka ścianek działowych w planowany pomieszczeniu socjalnym
- ? Przebiecia otworów pod planowane drzwi
- ? Demontaż istniejących okładzin podłogowych i oraz skucie płytek ściennych
- ? Wykucie drzwi do wymiany,
- ? Demontaż istniejących parapetów
- ? Demontaż armatury łazienkowej, sprzętów kuchennych, mebli
- ? Zamurowania i postawienie nowej ścianki działowej,
- ? Montaż parapetów okiennych,
- ? Gruntowanie ścian i sufitów i wykonanie gładzi 2 warstwowej
- ? Malowanie ścian i sufitów
- ? Wykonanie sufitów podwieszanych
- ? Ułożenie posadzek z płytek oraz okładzin ściennych z płytek
- ? Oczyszczenie i malowanie balustrad
- ? Wykonanie nowej okładziny schodów zewnętrznych wraz z izolacją szlamem cementowym
- ? Montaż nowych drzwi
- ? Obsadzenie kraterki wentylacyjnych i przegląd kominiarski
- ? Wywiezienie i utylizacja odpadów

Uwaga:

Ze względu na charakter prac w budynku istniejącym wykonawcę należy poinformować o możliwości wystąpienia zdarzeń i robót nieprzewidzianych, nie objętych niniejszym opracowaniem, które to wykonawca powinien przewidzieć i uwzględnić w swojej kalkulacji.

Wykonawca robót winien bezwzględnie przeprowadzić wizję lokalną przed złożeniem oferty.

Niniejszy przedmiar należy traktować jako pomocniczy. Przed przystąpieniem do wykonania prac należy wykonać pomiary w naturze.

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 11	Rozbiórki	0.00				0.00%
2	12 - 24	Demontaże	0.00				0.00%
3	25 - 30	Wywiezienie i utylizacja odpadów	0.00				0.00%
4	31 - 34	Roboty murowe	0.00				0.00%
5	35 - 45	Roboty budowlane nowe	0.00				0.00%
6	46 - 69	Roboty instalacyjne sanitarne	0.00				0.00%
7	70 - 88	Roboty teletechniczne i elektryczne	0.00				0.00%
8	89 - 97	Schody wewnętrzne	0.00				0.00%
9	98 - 102	Drzwi	0.00				0.00%
10	103 - 115	Schody zewnętrzne	0.00				0.00%
11	116 - 117	inne	0.00				0.00%
		RAZEM	0.00				0.00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Rozbiórki				
1	KNR 4-01 0349-d.1 02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	1.2383	0.00	0.00
2	KNR 9-29 0203-d.1 02	Demontaż szkieletu pojedynczego ścianek działowych i przedścianek z płyty OSB przy powierzchni demontażu do 5 m ² - rozstaw słupków ponad 50 cm	m ²	2.400	0.00	0.00
3	KNR 9-29 0208-d.1 03 analogia	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu do 5 m ²	m ²	6.000	0.00	0.00
4	KNR 4-04 0501-d.1 01 analogia	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych analogia	m ²	28.6700	0.00	0.00
5	KNNR-W 3 d.1 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²	19.240	0.00	0.00
6	KNR 4-01 0811-d.1 07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	64.5612	0.00	0.00
7	KNR 4-01 0354-d.1 04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.	4.0000	0.00	0.00
8	KNR BC-02 d.1 0208-06	Mechaniczne skucie betonu w miejscach napraw o gr. do 1 cm na powierzchniach płaskich	m ²	58.8300	0.00	0.00
9	KNR BC-02 d.1 0208-07	Mechaniczne skucie betonu w miejscach napraw - dodatek za każdy 1 cm grubości	m ²	117.6600	0.00	0.00
10	KNR 19-01 d.1 0934-06	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	44.272	0.00	0.00
11	KNR-W 2-02 d.1 2119-02 analogia	Demontaż parapety okienne drewniane- elementy grubości do 4 cm i szerokości do 30 cm	m	12.800	0.00	0.00
2		Demontaże				
12	KNR 4-04 0705-d.2 10	Demontaż zlewozmywaków	szt.	1.000	0.00	0.00
13	KNR 4-02 0235-d.2 06	Demontaż umywalki	kpl.	1.000	0.00	0.00
14	KNP 06 0217-d.2 07.01	Demontaż miski klozetowej fajansowej	szt.	1.000	0.00	0.00
15	TZKNBK XVIII II d.2 B-85 analogia	Demontaż sedesu z tworzywa sztucznego	szt.	1.000	0.00	0.00
16	KNNR 4 0232-d.2 02 analogia	Demontaż brodzika natryskowego	kpl.	1.000	0.00	0.00
17	KNP 06 0119-d.2 05.01 analogia	Demontaż baterii z natryskiem stałym	szt.	1.000	0.00	0.00
18	KSNR 8 0128-d.2 05	Demontaż kompletnego urządzenia do podgrzewania wody (bojlera)	kpl.	1.000	0.00	0.00
19	TZKNBK XVIII II d.2 B-117	Wspornik pod zmywak lub zlewozmywak ,bojler - demontaż	szt.	4.000	0.00	0.00
20	TZKNBK XVIII I d.2 B-114	Bateria umywalkowa lub zlewozmywakowa - demontaż	szt.	2.000	0.00	0.00
21	KNR 13-25 d.2 0504-02 analogia	Demontaż szafki wiszącej	szt.	1.000	0.00	0.00
22	KNR-W 2-02 d.2 1030-03 analogia	Demontaż szafki kuchennej stojącej dwudrzwiowej	m ²	1.000	0.00	0.00
23	KNPnRPDE 22-d.2 52c	Demontaż lustra	szt.	1.000	0.00	0.00
24	KNNR 8 0306-d.2 03	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 32 mm	m	18.0000	0.00	0.00
3		Wywiezienie i utylizacja odpadów				
25	KNR-W 4-01 d.3 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³	5.492	0.00	0.00
26	KNR-W 4-01 d.3 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km	m ³	5.492	0.00	0.00
27	ZNN 00-01 01-d.3 01	Utylizacja gruzu na wysypisku w m ³ gruzu.	m ³	5.492	0.00	0.00
28	KNR-W 4-01 d.3 0109-11 analogia	Wywiezienie innych odpadów samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³	2.956	0.00	0.00
29	KNR-W 4-01 d.3 0109-12 analogia	Wywiezienie innych odpadów samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 2	m ³	2.956	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
30 d.3	wg wysypiska	Utylizacja innych odpadów	m ³	2.956	0.00	0.00
4		Roboty murowe				
31 d.4	KNR 13-15 0701-01	Mury z cegły budowlanej -ściany proste o grubości 1/2 cegły	m ³	0.465	0.00	0.00
32 d.4	KNR 2-02 0126- 05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	3.000	0.00	0.00
33 d.4	KNR 13-12 0801-03	Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe kat. IV	m ²	3.780	0.00	0.00
34 d.4	KNR AT-42 0106-06	Okładziny ściennie na kleju epoksydowym; płytki o wymiarach 30 x 30 cm	m ²	18.025	0.00	0.00
5		Roboty budowlane nowe				
35 d.5	KNR 13-23 1001-11	Zabezpieczenie okien folią	m ²	12.6475	0.00	0.00
36 d.5	KNR-W 2-02 2119-02	Montaż parapety okienne wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 30 cm	m	12.800	0.00	0.00
37 d.5	KNR AT-38 0103-06	Jednokrotne gruntowanie istniejącego tynku na suficie - ręcznie	m ²	16.968	0.00	0.00
38 d.5	KNR 2-02 2009- 04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku (KROTNOŚĆ 2 = 2 WARSTWY) Krotność = 2	m ²	16.968	0.00	0.00
39 d.5	KNR BC-01 0304-10	Tynki wewnętrzne na ścianach - dwuwarstwowe gr. 10 mm - zamocowanie narożników	m	43.200	0.00	0.00
40 d.5	KNR 2-02 2009- 02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (KROTNOŚĆ 2 = 2 WARSTWY) Krotność = 2	m ²	329.080	0.00	0.00
41 d.5	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m ²	346.048	0.00	0.00
42 d.5	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami dekoracyjnymi do sufitów (wzór płyt parter budynku OSP)	m ²	75.3900	0.00	0.00
43 d.5	ZKNR C-2 0501-06	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na posadzkach; uzupełnienie ubytku o gł. do 1,5 cm	m ²	103.4084	0.00	0.00
44 d.5	KNR 13-12 1004-03	Posadzka z płytek klinkierowych antypoślizgowych z cokolikiem na zaprawie cementowej	m ²	103.4084	0.00	0.00
45 d.5	KNR 4-01 1212- 05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych UWAGA: Malowanie farbą olejną elementów metalowych Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy oraz zeszkobanie łuszczącej się farby. 2. Zagruntowanie minią lub pokostem. 3. Malowanie farbą olejną elementów metalowych.	m ²	7.5388	0.00	0.00
6		Roboty instalacyjne sanitarne				
46 d.6	KNNR 5 1207- 15 analogia	Wykucie bruzd dla rur w posadzce lub ścianie	m	22.000	0.00	0.00
47 d.6	KNR-W 2-15 0410-05	Rurociąg z polietylenu sieciowanego - woda ciepła i zimna, c.o.	m sieci	22.000	0.00	0.00
48 d.6	KNNR 5 1208- 01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m	22.000	0.00	0.00
49 d.6	KNNR 4 0516- 01	Montaż rurociągów stalowych o śr. nominalnej 40 mm i grubości ścianek 3,2 mm - przekładka c.o. parter budynku - połączenie z istniejącą instalacją	m	10.0000	0.00	0.00
50 d.6	KNZ-15 25-04 analogia	Montaż otulin termoizolacyjnych	m	32.000	0.00	0.00
51 d.6	KSNR 4 0211- 05	Zlewozmywaki na szafce z baterią ścienną - podłączenie do istniejącej instalacji	kpl.	1.000	0.00	0.00
52 d.6	KNR 2-15 0311- 03 analogia	Szafka pod zlewozmywak	szt.	1.000	0.00	0.00
53 d.6	KNNR 4 0233- 03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - podłączenie do istniejącej instalacji	kpl.	1.000	0.00	0.00
54 d.6	KNNR 4 0230- 02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - podłączenie do istniejącej instalacji	kpl.	1.000	0.00	0.00
55 d.6	KNR 2-15 0311- 03 analogia	Szafka pod umywalkę	szt.	1.000	0.00	0.00
56 d.6	KNR 2-15 0115- 02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm - podłączenie do istniejącej instalacji	szt.	1.000	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
57	KSNR 4 0213-d.6 06	Brodziki z baterią natryskową - podłączenie do istniejącej instalacji	kpl.	1.000	0.00	0.00
58	KNR 0-35 0123-d.6 01	Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowanego - podłączenie do istniejącej instalacji	kpl.	1.000	0.00	0.00
59	KSNR 11 0502-d.6 01 analogia	Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PVC o śr. nom. 110 mm - podłączenie do istniejącej instalacji	m	1.000	0.00	0.00
60	KSNR 11 0502-d.6 01 analogia	Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PVC o śr. nom. 50 mm - podłączenie do istniejącej instalacji	m	5.500	0.00	0.00
61	KNR 2-15 0205-d.6 01 analogia	Zmiana trasy rurociągu w poziomie parteru	m	6.000	0.00	0.00
62	KNR 7-24 0153-d.6 01 analogia	Agregaty i sprężarki chłodnicze - klimatyzator wewnętrzny	szt.	5.000	0.00	0.00
63	KNP 06 0313-d.6 02.03 analogia	Pompka skroplin klimatyzatora	szt.	5.000	0.00	0.00
64	KNR-W 2-15 d.6 0410-05 analogia	Instalacja skroplin klimatyzacji	m sieci	26.500	0.00	0.00
65	KNR 2-15 0601-d.6 03 analogia	Rurociągi miedziane w instalacji obiegu freonu	m	20.500	0.00	0.00
66	KNR 0-35 0128-d.6 31 analogia	Otuliny termoizolacyjne kauczukowe	m	20.500	0.00	0.00
67	KNR 7-24 0516-d.6 01 analogia	Uruchomienie układu, pomiary, regulacje	kpl.	1.000	0.00	0.00
68	KNR-W 4-02 d.6 0521-01	Demontaż grzejnika stalowego jednopłytkowego	kpl.	1.000	0.00	0.00
69	KNR-W 2-15 d.6 0418-07 analogia	Grzejnik dwupłytkowy M=0 - przeniesienie istniejącego grzejnika.	szt.	1.000	0.00	0.00
7		Roboty teletechniczne i elektryczne				
70	KNNR 5 1209-d.7 0502	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	12.000	0.00	0.00
71	KNR AT-13 d.7 0105-05	Wykucie bruzd o szer. do 2,5 cm w ścianach - podłoże z cegły	m	32.000	0.00	0.00
72	KNR 5-02 0808-d.7 03 analogia	Montaż kabli dla systemów cyfrowych (kamera zewnętrzna) - przewód K-60 + 2 x 0,5mm	m	60.000	0.00	0.00
73	KNR 5-26 0515-d.7 02	Montaż kabla sygnalizacyjnego YKSY dla połączeń wewnętrznych - kontrola dostępu	m	35.000	0.00	0.00
74	KNR AL-01 d.7 0301-03	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod z wbudowaną klawiaturą; Wpięcie instalacji w istniejące systemy. Zaleca się wizję lokalną na miejscu realizacji	szt.	3.000	0.00	0.00
75	KNR AL-01 d.7 0301-03	Montaż elementów systemu SSWiN - czujka; Wpięcie instalacji w istniejące systemy. Zaleca się wizję lokalną na miejscu realizacji	szt.	2.000	0.00	0.00
76	KNR AL-01 d.7 0301-03	Montaż elementów systemu SSP - czujka SSP; Wpięcie instalacji w istniejące systemy. Zaleca się wizję lokalną na miejscu realizacji	szt.	1.000	0.00	0.00
77	KNR 13-21 d.7 0301-01	Badanie 1-fazowych obwodów instalacji elektrycznej do 1 kV	obw.	5.000	0.00	0.00
78	KNR AL-01 d.7 0501-02	Montaż kamer zewnętrznych systemu CCTV; Wpięcie instalacji w istniejące systemy. Zaleca się wizję lokalną na miejscu realizacji"	szt.	4.000	0.00	0.00
79	KNNR 5 0209-d.7 01	Przewody FTP kat. 6	m	70.000	0.00	0.00
80	KNNR 5 0201-d.7 01	Przewody YTKSY 3x2x0,5 mm ²	m	30.000	0.00	0.00
81	KNR 5-08 0309-d.7 06	Montaż do gotowego podłoża gniazd RJ45-gniazdo podwójne; Wpięcie instalacji w istniejące systemy. Zaleca się wizję lokalną na miejscu realizacji	szt.	12.000	0.00	0.00
82	KW d.7	Oprawy oświetleniowe LED 60x60 - oświetlenie podstawowe	kpl.	19.000	0.00	0.00
83	KW d.7	Oprawy oświetleniowe LED - oświetlenie podstawowe	kpl.	2.000	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
84 d.7	KW	Oprawy oświetleniowe LED - oświetlenie awaryjne	kpl.	3.000	0.00	0.00
85 d.7	KNNR 5 0502-01 analogia	Czujnik ruchu	kpl.	2.000	0.00	0.00
86 d.7	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.	6.000	0.00	0.00
87 d.7	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.	6.000	0.00	0.00
88 d.7	KNNR 5 0306-02	Łączniki	szt.	1.000	0.00	0.00
8		Schody wewnętrzne				
89 d.8	KNR BC-02 0207-06	Ręczne skucie betonu w miejscach napraw o gr. do 1 cm na powierzchniach poziomych	m ²	8.1300	0.00	0.00
90 d.8	KNR 2-02 1914-05	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego	m ²	8.1300	0.00	0.00
91 d.8	ZKNR C-2 0501-06	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na posadzkach; uzupełnienie ubytku o gł. do 1,5 cm	m ²	8.1300	0.00	0.00
92 d.8	KNR 13-12 1004-03	Posadzka z płytek klinkierowych antypoślizgowych z cokolikiem na zaprawie cementowej	m ²	8.1300	0.00	0.00
93 d.8	KNR 19-01 0917-05	Obłożenie krawędzi stopni schodowych matą gumowaną ryflowana (antypoślizgowa)	m	16.800	0.00	0.00
94 d.8	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych	m ²	7.5388	0.00	0.00
95 d.8	KNR 4-04 1102-04 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 17 km	m ³	0.163	0.00	0.00
96 d.8	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³	0.163	0.00	0.00
97 d.8		Utylizacja odpadów 1-krotny dowóz na odległość 0 km				0.00
9		Drzwi				
98 d.9	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.	7.0000	0.00	0.00
99 d.9	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone (wybrane drzwi z kontrolą dostępu - zgodnie z rysunkami)	szt.	7.0000	0.00	0.00
100 d.9	KNR-W 2-02 1204-05	Drzwi stalowe zewnętrzne ciepłe, zamki antywłam (wzór drzwi wejściowych do budynku Gminy Stegna ul. Gdańska 34) z kontrolą dostępu	szt.	2.0000	0.00	0.00
101 d.9	KNR-W 2-02 1022-01 analogia	Drzwi stalowe wewnętrzne EI60 + zamki antywłam + kontrola dostępu.	m ²	2.000	0.00	0.00
102 d.9	KNR 0-19 1023-12 analogia	Ścianka PVC Przeszklona z drzwiami 90x200	m ²	3.360	0.00	0.00
10		Schody zewnętrzne				
103 d.10	KNR 4-04 0504-03	Rozebrawanie posadzek z płytek ceramicznych	m ²	7.1188	0.00	0.00
104 d.10	KNR BC-02 0207-06	Ręczne skucie betonu w miejscach napraw o gr. do 1 cm na powierzchniach poziomych	m ²	7.1188	0.00	0.00
105 d.10	KNR 2-02 1914-05	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego	m ²	7.1188	0.00	0.00
106 d.10	ZKNR C-2 0501-06	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na posadzkach; uzupełnienie ubytku o gł. do 1,5 cm	m ²	7.1188	0.00	0.00
107 d.10	KNR 2-02 0602-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe z szlamów cementowych - pierwsza warstwa	m ²	7.119	0.00	0.00
108 d.10	KNR 2-02 0602-02 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe z szlamów cementowych - druga i następna warstwa Krotność = 2	m ²	7.119	0.00	0.00
109 d.10	KNR 13-12 1004-03	Posadzka z płytek klinkierowych antypoślizgowych z cokolikiem na zaprawie cementowej	m ²	8.7408	0.00	0.00
110 d.10	KNR 19-01 0917-05	Obłożenie krawędzi stopni schodowych matą gumowaną ryflowana (antypoślizgowa)	m	9.000	0.00	0.00
111 d.10	KNP 0-71 0125-01	Wycieraczka stalowa wyjmowana - bez tulejek	kg	0.3800	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
112 d.10	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną drabinki i balustrad z prętów prostych UWAGA: Malowanie farbą olejną elementów metalowych Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy oraz zeszkrobanie luszczącej się farby. 2. Zagruntowanie minią lub pokostem. 3. Malowanie farbą olejną elementów metalowych.	m ²	10.4975	0.00	0.00
113 d.10	KNR 4-04 1102-04 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 17 km	m ³	0.192	0.00	0.00
114 d.10	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³	0.192	0.00	0.00
115 d.10		Utylizacja odpadów 1-krotny dowóz na odległość 0 km				0.00
11		inne				
116 d.11	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnej w ścianach z cegieł	szt.	5.0000	0.00	0.00
117 d.11	KPRR 9 0701-353 analogia	Przeгляд kominiarski	szt.	1.000	0.00	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Robocizna - minimalna stawka kalkulacyjna w 2024 r.	r-g	1521.1557	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Kamera zewnętrzna CCTV IP	szt	4.0000		4.0000	0.00	0.00	
2.	Drzwi wejściowe	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
3.	Płytki ceramiczne 30x30 cm	m ²	138.0805		138.0805	0.00	0.00	
4.	Drzwi PVC	m ²	3.3600		3.3600	0.00	0.00	
5.	Zaprawa epoksydowa klejowo-spojująca	kg	124.3725		124.3725	0.00	0.00	
6.	oświetlenie podstawowe LED	szt	21.0000		21.0000	0.00	0.00	
7.	Drzwi wewnętrzne DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJĄCYM	szt	7.0000		7.0000	0.00	0.00	
8.	Płyta dekoracyjna do sufitów podwieszanych 60x60cm - wzór płyt parter budynku OSP	m ²	218.6310		218.6310	0.00	0.00	
9.	Drzwi stalowe wewnętrzne EI60	m ²	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
10.	Parapet granitowy wewnętrzny (szer. 25cm)	m	13.1840		13.1840	0.00	0.00	
11.	gips budowlany szpachlowy	kg	2325.4426		2325.4426	0.00	0.00	
12.	Zaprawa klejowa do płytek szybkowiążąca	kg	462.7631		462.7631	0.00	0.00	
13.	Zaprawa cementowa M 12	m ³	3.4946		3.4946	0.00	0.00	
14.	Kabina natryskowa ze szkła hartowanego, narożnikowa	kpl.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
15.	Klips mocujący do konstrukcji dwuteowych profilu CD	szt	215.6154		215.6154	0.00	0.00	
16.	płytki okładzinowe ściennie 30 x 30 cm	m ²	19.4670		19.4670	0.00	0.00	
17.	Kabel sygnalizacyjny z żyłami miedzianymi, typu YKSY 75x 1,5 mm ² , 0,6/1 kV	m	35.7000		35.7000	0.00	0.00	
18.	czujnik ruchu	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
19.	Utylizacja odpadów	t	2.9560		2.9560	0.00	0.00	
20.	ZESTAW AUTONOMICZNEJ KONTROLI DO-STEPU 125 KHZ	szt	3.0000		3.0000	0.00	0.00	
21.	Profil stalowy U50x40x0,6 mm, pod płyty gipsowo-kartonowe	m	129.6708		129.6708	0.00	0.00	
22.	oświetlenieawaryjne LED	szt	3.0000		3.0000	0.00	0.00	
23.	Gniazdo RJ45	szt	12.2400		12.2400	0.00	0.00	
24.	Mata gumowa na schody ryflowana	m	27.0900		27.0900	0.00	0.00	
25.	Szlam cementowy do izolacji	kg	21.3570		21.3570	0.00	0.00	
26.	Cegła ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwykła, pełna kl. 20	szt	228.3150		228.3150	0.00	0.00	
27.	Pompa obiegowa skroplin klimatyzatora	szt	5.0000		5.0000	0.00	0.00	
28.	Umywalka kompaktowa	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
29.	CZUJKA SSWIN	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
30.	listwy z drewna 1x2 cm	m ²	5.0590		5.0590	0.00	0.00	
31.	Kwas solny techniczny 33-29%	kg	40.2935		40.2935	0.00	0.00	
32.	otulina PUR	m	32.3200		32.3200	0.00	0.00	
33.	CZUJKA SSP	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
34.	Zbiornik WC do kompaktu	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
35.	rury miedziane ciągnione - śr. 15 x 1,0 mm	m	21.7300		21.7300	0.00	0.00	
36.	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm	szt.	106.7000		106.7000	0.00	0.00	
37.	utylicacja gruzu	t	9.1167		9.1167	0.00	0.00	
38.	Bateria natryskowa, mosiężna chromowana, standardowa, z natryskiem stałym	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
39.	Rura PVC fi 50 / 3 mb z kielichem (id),	m	5.7200		5.7200	0.00	0.00	
40.	Szlam cementowy do izolacji'	kg	10.6785		10.6785	0.00	0.00	
41.	łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm	szt	12.3600		12.3600	0.00	0.00	
42.	Brodzik natryskowy	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
43.	kliny stalowe	kpl	10.0000		10.0000	0.00	0.00	
44.	Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe LAN	szt	4.0000		4.0000	0.00	0.00	
45.	Kabel FTP kat.6"	m	72.8000		72.8000	0.00	0.00	
46.	Przewód YTKSY 3x2x0,5 mm ²	m	31.2000		31.2000	0.00	0.00	
47.	Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa ścienna, mosiężna chromowana, jednouchwyto-wa	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
48.	otuliny termoizolacyjne kauczukowe	m	21.5250		21.5250	0.00	0.00	
49.	Szafka pod umywalkę	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
50.	Szafka pod zlewozmywak	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
51.	Zlewozmywak blaszany emaliowany dwukomoro-owy, gatunek I	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
52.	sprężyny przyściennie	szt	124.3935		124.3935	0.00	0.00	
53.	Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa ścienna	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
54.	uchwyty do rur z polietylenu podwójne	szt.	53.3500		53.3500	0.00	0.00	
55.	rury pvc klejone	m	57.2400		57.2400	0.00	0.00	
56.	Farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowa-nia	dm ³	3.9386		3.9386	0.00	0.00	
57.	Sedes z tworzywa sztucznego do misek ustępo-wych kompakt	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
58.	Wieszak stalowy obrotowy do rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe	szt	50.5113		50.5113	0.00	0.00	
59.	narożniki ochronne	m	44.0640		44.0640	0.00	0.00	

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
60.	końcówka kablowa typu KKt dla żył o przekroju: 1,5-2,5 mm ²	szt	56.7000		56.7000	0.00	0.00	
61.	rury z polietylenu sieciowego	m	47.5200		47.5200	0.00	0.00	
62.	rury Peschla osłonowe	m	99.9100		99.9100	0.00	0.00	
63.	nadproża prefabrykowane	m	3.0600		3.0600	0.00	0.00	
64.	łączniki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane, śr. 40 mm	szt	5.2000		5.2000	0.00	0.00	
65.	Zestaw odpływowy zlewozmywakowy, R 1 1/2 cal.x40mm	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
66.	Kolek rozporowy metalowy fi 6mm	szt	190.7367		190.7367	0.00	0.00	
67.	kształtki kanalizacyjne z PCW, różne o śr. 40 mm	szt	5.0400		5.0400	0.00	0.00	
68.	Śruba fundamentowa z końcem zawiniętym, z nakrętką, M12	kg	3.2000		3.2000	0.00	0.00	
69.	gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe	szt.	6.1200		6.1200	0.00	0.00	
70.	gniazda 2-biegunowe	szt.	6.1200		6.1200	0.00	0.00	
71.	Rura PVC ciśnieniowa bezkielichowa, na ciśnienie 1,0 MPa, o średnicy do 50 mm	m	5.0160		5.0160	0.00	0.00	
72.	łączniki instalacyjne	szt.	1.0200		1.0200	0.00	0.00	
73.	Syfon brodzikowy z tworzywa sztucznego, o średnicy 50 mm	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
74.	Rura PVC fi 110 / 3 mb z kielichem (id),	m	1.0400		1.0400	0.00	0.00	
75.	Złącze elastyczne wc l – 36 cm,	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
76.	kotwy stalowe	szt.	17.7408		17.7408	0.00	0.00	
77.	uszczelki gumowe pierścieniowe do rur z PCW o śr. 40 mm	szt	8.4000		8.4000	0.00	0.00	
78.	Folia PVC bitumo i olejoodporna o grubości 0,6-0,8 mm	m ²	2.3145		2.3145	0.00	0.00	
79.	spusty do wanien	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
80.	Syfon wannowy nadstropowy z tworzywa sztucznego, o średnicy 50 mm	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
81.	Łączniki stalowe do rusztów pod płyty GK	szt	50.5113		50.5113	0.00	0.00	
82.	Klej kauczukowy rozpuszczalnikowy	kg	1.0320		1.0320	0.00	0.00	
83.	Silikon sanitarny (op. 280ml)	dm ³	0.3400		0.3400	0.00	0.00	
84.	Preparat gruntujący do powierzchniowego wzmocnienia podłoża	dm ³	2.7149		2.7149	0.00	0.00	
85.	Zaprawa cementowa M 15	m ³	0.0760		0.0760	0.00	0.00	
86.	pianka poliuretanova	dm ³	1.1088		1.1088	0.00	0.00	
87.	Wsporniki do umywalk	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
88.	gips szpachlowy	kg	8.1312		8.1312	0.00	0.00	
89.	mineralna szpachłówka do tynków zewnętrznych	kg	14.6496		14.6496	0.00	0.00	
90.	mankiet 20 mm o dł. 10 m	m	1.6000		1.6000	0.00	0.00	
91.	Pólsyfon butelkowy umywalkowy biały	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
92.	uchwyty do rur o śr. zew. 12-15 mm	szt.	10.2500		10.2500	0.00	0.00	
93.	Benzyny do ekstrakcji - luzem	dm ³	1.9548		1.9548	0.00	0.00	
94.	Papier ścierny w arkuszach 230x280mm, granulacja P40	ark	14.3221		14.3221	0.00	0.00	
95.	taśma klejąca z PCV szer. 30 mm dł. 33 m	szt.	1.2160		1.2160	0.00	0.00	
96.	Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania - biała	dm ³	0.4200		0.4200	0.00	0.00	
97.	silikon	dm ³	0.2016		0.2016	0.00	0.00	
98.	kształtki żeliwne kanalizacyjne	szt.	2.1000		2.1000	0.00	0.00	
99.	farba olejna do gruntowania	dm ³	0.4400		0.4400	0.00	0.00	
100.	uchwyt kablowy	szt	1.0800		1.0800	0.00	0.00	
101.	klej do sklepania miękkich otulin z PE	dm ³	0.4039		0.4039	0.00	0.00	
102.	spirytus	dm ³	0.2000		0.2000	0.00	0.00	
103.	Wywóz i utylizacja: gruz betonowy konterener	m ³	0.0783		0.0783	0.00	0.00	
104.	Zaprawa cementowo-wapienna M 2	m ³	0.0256		0.0256	0.00	0.00	
105.	Rura termokurczliwa polietylenowa, typu RGK 128/55	m	0.1350		0.1350	0.00	0.00	
106.	Benzyna do lakierów	dm ³	0.8696		0.8696	0.00	0.00	
107.	woda z rurociągu	m ³	1.4759		1.4759	0.00	0.00	
108.	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32 mm	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
109.	Beton towarowy B-20	m ³	0.0000		0.0000	267.25	0.00	
110.	Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych asfaltowych	dm ³	0.2580		0.2580	0.00	0.00	
111.	zaprawa cementowo-wapienna M 50	m ³	0.0106		0.0106	0.00	0.00	
112.	Zaprawa cementowo-wapienna M 4	m ³	0.0113		0.0113	0.00	0.00	
113.	rury przepustowe z PCW	m	0.9180		0.9180	0.00	0.00	
114.	czyściwo bawełniane	kg	0.0500		0.0500	0.00	0.00	
115.	druk ocynkowany 0,7 mm	kg	0.1600		0.1600	0.00	0.00	
116.	kształtki PCV do kanalizacji zewnętrznej	szt	0.1352		0.1352	0.00	0.00	
117.	Gwoździe budowlane gołe okrągłe	kg	0.0911		0.0911	0.00	0.00	
118.	taśma z PE pokryta folią szer. 50 mm gr. 2 mm	m	0.5740		0.5740	0.00	0.00	
119.	parafina	kg	0.1944		0.1944	0.00	0.00	
120.	zaprawa cementowo-wapienna M 30	m ³	0.0008		0.0008	0.00	0.00	
121.	papier ścierny	szt	0.1600		0.1600	0.00	0.00	

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
122.	przewód K-60 + 2 x 0,5mm	m	0.0606		0.0606	0.00	0.00	
123.	farba emulsyjna	dm ³	101.0460		101.0460	0.00	0.00	
124.	środek gruntujący	dm ³	138.4192		138.4192	0.00	0.00	
125.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	klimatyzator wewnętrzny - podłączenie do istniejącej jednostki zewnętrznej	szt	5.0000	0.00	0.00
2.	Podnośnik montażowy hydrauliczny samochodowy 12 m (2)	m-g	3.7020	0.00	0.00
3.	Sprężarka powietrza spalinowa przewoźna 4-5 m3/min (1)	m-g	5.2947	0.00	0.00
4.	Kompresor spalinowy wydajność 1 - 3,5 m3/m	m-g	13.2512	0.00	0.00
5.	Wyciąg szybowy z napędem elektrycznym 1,5 t	m-g	32.3725	0.00	0.00
6.	środek transportowy'	m-g	5.1821	0.00	0.00
7.	Samochód dostawczy do 0,9 t (1)	m-g	2.2116	0.00	0.00
8.	wyciąg	m-g	15.8998	0.00	0.00
9.	kontener na gruz	szt	2.1147	0.00	0.00
10.	środek transportowy	m-g	2.1147	0.00	0.00
11.	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0.4173	0.00	0.00
12.	środek transportowy	m-g	2.1089	0.00	0.00
13.	Wciągarka z napędem elektrycznym o udźwigu 3,2-5,0 t	m-g	2.7884	0.00	0.00
14.	Wózek transportowy widłowy z napędem elektrycznym o nośności 2 t (1)	m-g	0.2325	0.00	0.00
15.	Ciągnik kołowy 29-37 kW [40-50 KM] (1)	m-g	0.1911	0.00	0.00
16.	Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3	m-g	1.9816	0.00	0.00
17.	mieszarka do zapraw	m-g	2.7684	0.00	0.00
18.	środek transportowy'''	m-g	0.2016	0.00	0.00
19.	środek transportowy''	m-g	0.1700	0.00	0.00
20.	agregat tynkarski 1.1-3 m3/h	m-g	0.2155	0.00	0.00
21.	beczkowóz ciągniony 4000 dm3	m-g	0.1216	0.00	0.00
22.	środek transportowy	m-g	0.1140	0.00	0.00
23.	środek transportowy	m-g	0.1038	0.00	0.00
24.	środek transportowy''	m-g	0.0400	0.00	0.00
25.	wyciąg'''	m-g	0.1680	0.00	0.00
26.	Przyczepa skrzyniowa 4,5 t	m-g	0.0696	0.00	0.00
27.	wyciąg'	m-g	0.0800	0.00	0.00
28.	wyciąg''	m-g	0.0600	0.00	0.00
29.	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0155	0.00	0.00
30.	środek transportowy	m-g	0.0129	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł