

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Parter			
1.1		Korytarz- wejście od strony podwórka			
1.1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-04 0504-01	Skucie cokolików	m2		
d.1.1.1		(13,8 + 4,3 + 13,8 + 4,3) * 0,1	m2	3,620	
1				RAZEM	3,620
2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. 1,0 m2	szt.		
d.1.1.1		6	szt.	6,000	
1				RAZEM	6,000
3	KNR 4-01 0354-08	Wykucie okien drewnianych naświetla	m2		
d.1.1.1		3 * 1,5	m2	4,500	
1				RAZEM	4,500
4	KNR 4-01 0108-01	Wywóz gruzu wraz z utylizacją	m3		
d.1.1.1		0,2	m3	0,200	
1				RAZEM	0,200
1.1.2		Roboty budowlane			
5	KNK 7-28 0306-03	Przetarcie tynków	m2		
d.1.1.1		(13,8 + 13,8 + 4,3 + 4,3) * 1,5 + (4 + 4) * 1,5	m2	66,300	
2				RAZEM	66,300
6	KNNR-W 3 1005-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
d.1.1.1		(13,8 + 13,8 + 4,3 + 4,3) * 1,5 + (4 + 4) * 1,5	m2	66,300	
2				RAZEM	66,300
7	KNR AT-27 0103-05	Gruntowanie ręczne	m2		
d.1.1.1		poz.5 + poz.6	m2	132,600	
2				RAZEM	132,600
8	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
d.1.1.1		12,6	m2	12,600	
2				RAZEM	12,600
9	KSNR 3 0302-02	zamurowanie otworów-naświetla	m3		
d.1.1.1		3 * 1,5 * 0,12	m3	0,540	
2				RAZEM	0,540
10	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi (ściany powyżej lamperii + sufit)	m2		
d.1.1.1		78,3 + (13,8 * 4)	m2	133,500	
2				RAZEM	133,500
11	NNRNB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
d.1.1.1		poz.5	m2	66,300	
2				RAZEM	66,300
12	KNR 0-33 0125-05	Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne wykonywane ręcznie - lamperia	m2		
d.1.1.1					
2					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.6	m2	66,300	
				RAZEM	66,300
13 d.1.1. 2	KNR-W 2-02 0840-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych schody	m2		
		$(3,3 * 0,4) * 3$	m2	3,960	
				RAZEM	3,960
14 d.1.1. 2	KNR 0-14 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - zabudowa instalacji wodnej	m2		
		$(13,8 + 4,4) + (0,5 * 0,4)$	m2	18,400	
				RAZEM	18,400
1.1.3		Stolarka drzwiowa			
15 d.1.1. 3	KNR-W 2-02 1027-01	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne - z ościeżnicą regulowaną 18-20 -W wycenie należy uwzględnić obróbkę ościeży	m2		
		$1,00 * 2,05 * 6$	m2	12,300	
				RAZEM	12,300
1.1.4		Posadzki			
16 d.1.1. 4	KNKRB 2 1106-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinięciem na ściany po 10cm po obwodzie- wykładzina typu tarket gr 2,00 mm. W wycenie należy uwzględnić dodatek z wykonanie wzorów na posadzce	m2		
		$(13,8 * 4,3) + (4 + 4)$	m2	67,340	
				RAZEM	67,340
1.2		Holl główny			
1.2.1		Roboty rozbiórkowe			
17 d.1.2. 1	KNR 4-04 0504-01	Skucie cokolików	m2		
		$(11,52 + 11,52 + 13 + 13) * 0,1$	m2	4,904	
				RAZEM	4,904
18 d.1.2. 1	KNR 2-25 0104-02	Rozebranie elementów drewnianych- (zabudowy grzejników + zabudowy słupów)	m2		
		$(13 + 9 + 0,7 + 0,7) + (0,6 * 4) * 3$	m2	30,600	
				RAZEM	30,600
19 d.1.2. 1	KNR 4-02 0506-05	Demontaż rurociągu stalowego - grzejnik rurowy	m		
		35	m	35,000	
				RAZEM	35,000
20 d.1.2. 1	KNR 4-01 0108-01	Wywóz gruzu wraz z utylizacją	m3		
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
1.2.2		Roboty budowlane			
21 d.1.2. 2	KNK 7-28 0306-03	Przetarcie tynków-tynki powyżej lamperii	m2		
		$(11,52 + 11,52 + 13 + 13) * 1,5$	m2	73,560	
				RAZEM	73,560
22 d.1.2. 2	KNNR-W 3 1005-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		$(11,52 + 11,52 + 13 + 13) * 1,5$	m2	73,560	
				RAZEM	73,560
23 d.1.2. 2	KNR AT-27 0103-05	Gruntowanie ręczne	m2		

Remont korytarzy oraz hollu w szkole podstawowej

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.21 + poz.22	m2	147,120	
				RAZEM	147,120
24 d.1.2. 2	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		12,6	m2	12,600	
				RAZEM	12,600
25 d.1.2. 2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi (ściany powyżej lamperii)	m2		
		poz.21	m2	73,560	
				RAZEM	73,560
26 d.1.2. 2	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
		poz.21	m2	73,560	
				RAZEM	73,560
27 d.1.2. 2	KNR 0-33 0125-05	Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne wykonywane ręcznie - lamperia	m2		
		poz.22	m2	73,560	
				RAZEM	73,560
28 d.1.2. 2	KNR 0-14 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - zabudowa instalacji wodnej	m2		
		(13,8 + 4,4) * (0,5 * 0,4)	m2	3,640	
				RAZEM	3,640
29 d.1.2. 2	KNR AT-43 0213-03	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi 60x60 cm	m2		
		13,8 * 11,52	m2	158,976	
				RAZEM	158,976
1.2.3		Posadzki			
30 d.1.2. 3	KNKRB 2 1106-03	Posadzki z tworzyw sztucznych z płytek PCW z wywinieciem na ścianę- W wycenie należy uwzględnić dodatek z wykonanie wzorów na posadzce	m2		
		(13,8 * 11,52)	m2	158,976	
				RAZEM	158,976
1.2.4		Elementy wyposażenia			
31 d.1.2. 4	kalkulacja własna	Krzeselka do poczekalni PCV-pojedyncze	szt.		
		40	szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
32 d.1.2. 4	kalkulacja własna	narożniki stalowe malowane proszkowo - 5 x 5 cm h=1,2	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
1.2.5		Instalacje elektryczne			
33 d.1.2. 5	KNNR 5 0204-01	Przewody wtynkowe 3x2,5mm2 o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku	m		
		45	m	45,000	
				RAZEM	45,000
34 d.1.2. 5	kalkulacja własna	Demontaż lamp istniejących lamp- sufit- zdemontowane lampy należy zamontować w stołówce	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000

Remont korytarzy oraz hollu w szkole podstawowej
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.1.2. 5	KNNR 5 0503-01	Montaż opraw oświetleniowych LED wpuszczanych 60x60 cm - 40 W z czujka ruchu	kpl.		
		11	kpl.	11,000	
				RAZEM	11,000
1.3		Sanitariaty- Wc chłopców , Wc dziewcząt			
1.3.1		rozbiórki			
36 d.1.3. 1	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek z płytek	m2		
		5,8 * 2,8 + 3,6 * 2,6 * 2	m2	34,960	
				RAZEM	34,960
37 d.1.3. 1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej -	m2		
		(1,60 + 2,80) * 3,30 + (2,00 + 1,20) * 3,30 * 2	m2	35,640	
				RAZEM	35,640
38 d.1.3. 1	KNR 4-01 0701-03	Skucie glazury ze ścian oraz tynków -	m2		
		(5,8 + 5,8 + 2,7 + 2,7) * 3,3 * 2	m2	112,200	
				RAZEM	112,200
39 d.1.3. 1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2 * 2	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
40 d.1.3. 1	KNR 4-01 0108-01	Wywóz gruzu wraz z utylizacją	m3		
		8,2	m3	8,200	
				RAZEM	8,200
1.3.2		Roboty budowlane			
1.3.2.1		Posadzki			
41 d.1.3. 2.1	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, - łazienka	m2		
		poz.36 * 1,5	m2	52,440	
				RAZEM	52,440
1.3.2.2		Sufit podwieszany+ścianki działowe			
42 d.1.3. 2.2	KNR AT-43 0213-03	Sufit podwieszany kasetonowy systemowy 60 x 60 cm z wypełnieniem płytami sufitowymi	m2		
		poz.36 * 1,5	m2	52,440	
				RAZEM	52,440
43 d.1.3. 2.2	KNR 0-14 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01	m2		
		8,6 * 1,5	m2	12,900	
				RAZEM	12,900
1.3.2.3		Stolarka drzwiowa			
44 d.1.3. 2.3	KNR-W 2-02 1027-01	Drzwi zewnętrzne pływające pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o powierzchni do 1.5 m2 wraz z ościeżnicą regulowaną z podcięciem wentylacyjnym	m2		
		2 * 1,00 * 2,05	m2	4,100	
				RAZEM	4,100
45 d.1.3. 2.3	kalulacja własna	Kabiny systemowe - Łazienka dla przedszkolaków	m2		

Remont korytarzy oraz holu w szkole podstawowej

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8 * 1,5	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
1.3.2. 4		tynki			
46 d.1.3. 2.4	KNR 2-02 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m	kol.		
		2	kol.	2,000	
				RAZEM	2,000
47 d.1.3. 2.4	KNR AT-27 0103-05	Gruntowanie ręczne	m2		
		poz.38	m2	112,200	
				RAZEM	112,200
48 d.1.3. 2.4	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		poz.38	m2	112,200	
				RAZEM	112,200
49 d.1.3. 2.4	KNR AT-27 0103-05	Gruntowanie ręczne	m2		
		poz.38	m2	112,200	
				RAZEM	112,200
50 d.1.3. 2.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami ceramiczna	m2		
		poz.38	m2	112,200	
				RAZEM	112,200
51 d.1.3. 2.4	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
		poz.48	m2	112,200	
				RAZEM	112,200
52 d.1.3. 2.4	KNR-W 2-02 0840-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych - łazienka	m2		
		poz.48 / 2	m2	56,100	
				RAZEM	56,100
1.3.2. 5		Instalacje sanitarne			
53 d.1.3. 2.5	TZKNBK XVIII II B-22	Demontaż instalacji kanalizacyjnej fi 32	msc.		
		5	msc.	5,000	
				RAZEM	5,000
54 d.1.3. 2.5	TZKNBK XVIII II B-60	Demontaż urządzeń sanitarnych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
55 d.1.3. 2.5	TZKNBK XVIII II B-01	Demontaż inst wod-kan	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
56 d.1.3. 2.5	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000

Remont korytarzy oraz holu w szkole podstawowej

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57 d.1.3. 2.5	KNR-W 2-15 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
58 d.1.3. 2.5	KNR-W 2-15 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
59 d.1.3. 2.5	KNR-W 2-15 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem i bateria stojącą	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
60 d.1.3. 2.5	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
1.3.2. 6		Instalacje elektryczne			
61 d.1.3. 2.6	KNNR 5 0204-01	Przewody wtynkowe 3x2,5mm ² o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
62 d.1.3. 2.6	KNNR 5 0204-01	Przewody wtynkowe 3x1,5mm ² o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
63 d.1.3. 2.6	kalkulacja własna	Demontaż lamp i włączników	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
64 d.1.3. 2.6	KNNR 5 0204-01	Przewody wtynkowe 3x1,5mm ² o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
65 d.1.3. 2.6	KNNR 5 0503-01	Montaż opraw oświetleniowych LED wpuszczanych 60x60 cm - 40 W	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
66 d.1.3. 2.6	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
67 d.1.3. 2.6	KNNR 5 0306-07	Łączniki krzyżowe,	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
68 d.1.3. 2.6	KNNR 5 0308-13	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000

Remont korytarzy oraz hollu w szkole podstawowej

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.3.2. 7		Korytarz- od strony stołówki			
1.3.2. 7.1		Roboty rozbiórkowe			
69 d.1.3. 2.7.1	KNR 4-04 0504-01	Skucie cokołków	m2		
		$(13,5 + 13,5) * 0,1$	m2	2,700	
				RAZEM	2,700
70 d.1.3. 2.7.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
71 d.1.3. 2.7.1	KNR 4-01 0108-01	Wywóz gruzu wraz z utylizacją	m3		
		0,2	m3	0,200	
				RAZEM	0,200
1.3.2. 7.2		Roboty budowlane			
72 d.1.3. 2.7.2	KNK 7-28 0306-03	Przetarcie tynków- ściany powyżej lamperii +sufit	m2		
		$(13,8 + 13,8 + 4,3 + 4,3) * 1,5 + 13 * 3,2$	m2	95,900	
				RAZEM	95,900
73 d.1.3. 2.7.2	KNNR-W 3 1005-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		$(13,8 + 13,8 + 4,3 + 4,3) * 1,5$	m2	54,300	
				RAZEM	54,300
74 d.1.3. 2.7.2	KNR AT-27 0103-05	Gruntowanie ręczne	m2		
		poz.72 + poz.73	m2	150,200	
				RAZEM	150,200
75 d.1.3. 2.7.2	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		12,6	m2	12,600	
				RAZEM	12,600
76 d.1.3. 2.7.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi (ściany powyżej lamperii + sufit)	m2		
		$78,3 + (13,8 * 4)$	m2	133,500	
				RAZEM	133,500
77 d.1.3. 2.7.2	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm - ściana sufit	m2		
		133,5	m2	133,500	
				RAZEM	133,500
78 d.1.3. 2.7.2	KNR 0-33 0125-05	Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne wykonywane ręcznie - lamperia	m2		
		poz.73	m2	54,300	
				RAZEM	54,300
79 d.1.3. 2.7.2	KNR 0-14 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - zabudowa instalacji wodnej	m2		
		$(13,8 + 4,4) + (0,5 * 0,4)$	m2	18,400	
				RAZEM	18,400

Remont korytarzy oraz holu w szkole podstawowej

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.3.2. 7.3		Stolarka drzwiowa			
80 d.1.3. 2.7.3	KNR-W 2-02 1027-01	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne -90 z ościeżnicą regulowaną 18-20	m2		
		1,00 * 2,05 * 6	m2	12,300	
				RAZEM	12,300
81 d.1.3. 2.7.3	KNR-W 2-02 1027-01	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne szerokości 120 cm - z ościeżnicą regulowaną 18-20	m2		
		1,20 * 2,05 * 1	m2	2,460	
				RAZEM	2,460
1.3.2. 7.4		Posadzki			
82 d.1.3. 2.7.4	KNKRB 2 1106-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinięciem na ściany po 10cm po obwodzie- wykładzina typu tarket gr 2,00 mm. W wycenie należy uwzględnić dodatek z wykonanie wzorów na posadzce	m2		
		(13,8 * 4,3) + (4 + 4)	m2	67,340	
				RAZEM	67,340
1.3.2. 7.5		Stołówka + kuchnia			
1.3.2. 7.5.1		rozbiórki			
83 d.1.3. 2.7.5. 1	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek z płytek lastrykowych 25x25cm - kuchnia	m2		
		3 * 4 + 5 * 3	m2	27,000	
				RAZEM	27,000
84 d.1.3. 2.7.5. 1	KNR 19-01 0734-08	Rozebranie wykładziny -stołówka	m2		
		6 * 7	m2	42,000	
				RAZEM	42,000
85 d.1.3. 2.7.5. 1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		3 * 3	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
86 d.1.3. 2.7.5. 1	KNR 4-01 0701-03	Skucie glazury ze ścian oraz tynków-kuchnia + wydawanie posiłków	m2		
		(4 + 5 + 4 + 5 + 3 + 3) * 2,2	m2	52,800	
				RAZEM	52,800
87 d.1.3. 2.7.5. 1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
88 d.1.3. 2.7.5. 1	KNR 4-01 0108-01	Wywóz gruzu wraz z utylizacją	m3		
		5,2	m3	5,200	
				RAZEM	5,200
1.3.2. 7.5.2		Roboty budowlane			

Remont korytarzy oraz hollu w szkole podstawowej

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.3.2. 7.5.2. 1		Posadzki			
89 d.1.3. 2.7.5. 2.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinięciem na ściany po 10cm po obwodzie- wykładzina typu tarket gr 2,00 mm- Stołówka	m2		
		6 * 7	m2	42,000	
				RAZEM	42,000
90 d.1.3. 2.7.5. 2.1	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, - kuchnia+wydawanie posiłków	m2		
		poz.83	m2	27,000	
				RAZEM	27,000
1.3.2. 7.5.2. 2		Stolarka drzwiowa			
91 d.1.3. 2.7.5. 2.2	KNR-W 2-02 1027-01	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jedrioskrzydłowe bez naświetli o powierzchni do 1.5 m2 wraz z ościeżnicą regulowaną z podcięciem wentylacyjnym	m2		
		1 * 1,00 * 2,05	m2	2,050	
				RAZEM	2,050
1.3.2. 7.5.2. 3		tynki			
92 d.1.3. 2.7.5. 2.3	KNR 2-02 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m	kol.		
		5	kol.	5,000	
				RAZEM	5,000
93 d.1.3. 2.7.5. 2.3	KNR AT-27 0103-05	Gruntowanie ręczne	m2		
		poz.86	m2	52,800	
				RAZEM	52,800
94 d.1.3. 2.7.5. 2.3	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		poz.86	m2	52,800	
				RAZEM	52,800
95 d.1.3. 2.7.5. 2.3	KNR AT-27 0103-05	Gruntowanie ręczne	m2		
		poz.86	m2	52,800	
				RAZEM	52,800
96 d.1.3. 2.7.5. 2.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami ceramiczna	m2		
		poz.86	m2	52,800	
				RAZEM	52,800
97 d.1.3. 2.7.5. 2.3	KNR 7-28 0305-03	Przetarcie tynków ścian i sufitów- stołówka	m2		
		(6,00 + 6,00 + 7,00 + 7,00) * 3 + 6 * 7	m2	120,000	
				RAZEM	120,000

Remont korytarzy oraz holu w szkole podstawowej

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
98 d.1.3. 2.7.5. 2.3	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ²	m ²		
		poz.97	m ²	120,000	
				RAZEM	120,000
99 d.1.3. 2.7.5. 2.3	NNRNKB 202 0841-01	tynk mozaikowy-lamperia- słowka	m ²		
		(6,00 + 6,00 + 7,00 + 7,00) * 1,5	m ²	39,000	
				RAZEM	39,000
1.3.2. 7.5.2. 4		Instalacje elektryczne			
100 d.1.3. 2.7.5. 2.4	KNNR 5 0204-01	Przewody wtynkowe 3x2,5mm ² o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
101 d.1.3. 2.7.5. 2.4	kalkulacja własna	Demontaż lamp	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
102 d.1.3. 2.7.5. 2.4	KNNR 5 0308-13	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
103 d.1.3. 2.7.5. 2.4	KNNR 5 0503-01	Montaż opraw oświetleniowych LED - 40 W z czujka ruchu- Lampy zdemontowane z holu głównego zmontować w stolówce i kuchni.	kpl.		
		11	kpl.	11,000	
				RAZEM	11,000