



1 PANEL EDUKACYJNY "TRAF DO CELU"

Wymiary (dl. x szer. x wys.) 0,9 x 0,12 x 1,4 m
Strefa bezpieczeństwa nie dotyczy
Max wysokość upadku nie dotyczy




2 PANEL EDUKACYJNY "GOL"

Wymiary (dl. x szer. x wys.) 1,6 x 0,12 x 1,3 m
Strefa bezpieczeństwa nie dotyczy
Max wysokość upadku nie dotyczy




3 WAGONIK Z DACHEM

Wymiary (dl. x szer. x wys.) 2,21 x 1 x 1,8 m
Strefa bezpieczeństwa 2,91 x 4,02 m
Max wysokość upadku 0,2 m




4 DUŻY DOMEK

Wymiary (dl. x szer. x wys.) 3,1 x 1,75 x 2,1 m
Strefa bezpieczeństwa 4,75 x 6,05 m
Max wysokość upadku 0,2 m




5 PIASKOWNICA

Wymiary (dl. x szer. x wys.) 3 x 3 x 0,3 m
Strefa bezpieczeństwa 6,1 x 6,1 m
Max wysokość upadku nie dotyczy




6a HUŚTAWKA WAHADŁOWA INTEGRACYJNA

Wymiary (dl. x szer. x wys.) 2,48 x 3,62 x 2,2 m
Strefa bezpieczeństwa 4 x 7 m
Max wysokość upadku 1,4 m




6b HUŚTAWKA WAHADŁOWA PODWÓJNA
siedziska płaskie

Wymiary (dl. x szer. x wys.) 2,48 x 3,65 x 2,2 m
Strefa bezpieczeństwa 4 x 7,5 m
Max wysokość upadku 1,4 m




6c HUŚTAWKA WAHADŁOWA PODWÓJNA
siedziska koszyczek z łańcuszkiem

Wymiary (dl. x szer. x wys.) 2,48 x 3,65 x 2,2 m
Strefa bezpieczeństwa 4 x 7,5 m
Max wysokość upadku 1,4 m




7a-b BUJAK SPRĘŻYNOWY - AUTO, MIŚ

Wymiary (dl. x szer. x wys.) 0,78 x 0,43 x 0,5 m
Strefa bezpieczeństwa Ø 3,79 m
Max wysokość upadku 0,5 m




7c-f BUJAK SPRĘŻYNOWY - KOTEK, KOŃ, DINOZAU, MOTOR

Wymiary (dl. x szer. x wys.) 0,92 x 0,25 x 0,5 m
Strefa bezpieczeństwa Ø 3,91 m
Max wysokość upadku 0,5 m




8 ZESTAW ZABAWOWY INTEGRACYJNY

Wymiary (dl. x szer. x wys.) 8,03 x 4,99 x 3,3 m
Strefa bezpieczeństwa 8,29 x 11,53 m
Max wysokość upadku 0,45 m




9 LABIRYNT

Wymiary (dl. x szer. x wys.) 3,85 x 3,88 x 1,4 m
Strefa bezpieczeństwa 6,71 x 6,71 m
Max wysokość upadku 1 m




10 HUŚTAWKA WAGOWA

Wymiary (dl. x szer. x wys.) 2,51 x 0,29 x 0,9 m
Strefa bezpieczeństwa 2,22 x 4,51 m
Max wysokość upadku nie dotyczy




11 KARUZELA INTEGRACYJNA

Wymiary (średnica x wys.) Ø 2,34 m x 0,87 m
Strefa bezpieczeństwa Ø 6,34 m
Max wysokość upadku 0,35 m



12 PIASKOWNICA DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wymiary (średnica x wys.) Ø 2,2 x 0,6 m
Strefa bezpieczeństwa Ø 5,2 m
Max wysokość upadku 0,6 m



**PROJEKT PLACU ZABAW
PRZY PRZEDSZKOLU NR 2
IM. MARII KONOPNICKIEJ
W WĄGROWCU**

Inwestor:
Gmina Miejska Wągrowiec
ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec
Adres inwestycji:
ul. Powstańców Wielkopolskich 30
62-100 Wągrowiec; dz. nr 2630/2
obręb - Wągrowiec
jedn. ewiden. - Wągrowiec

Branża:
Architektura Krajobrazu

Faza projektowa:
Projekt Budowlano - Wykonawczy

Tytuł:
URZĄDZENIA ZABAWOWE

Projektant
mgr inż. arch.
Magdalena Baranowska
nr upr. 8/WPOKK/2014 do projektowania bez
ograniczeń w specjalności architektonicznej
mgr inż. arch. kraj
Aneta Mikołajczyk

Data 08.2019 Skala 1:100 Rysunek nr PZT-03